



FLS 030
SETOR DE LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Jaciara

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1. DO OBJETO

1.1. O Presente Termo tem por objeto o "Tomada de Preços para contratação de empresa especializada para Implantação de Obras de Infraestrutura – Central de Triagem do PAC 2, contrato de repasse nº 0352.398-38/2011/PAC2/MCIDADES".

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 O Município precisa realizar este Processo Licitatório para que possa executar a implantação de Obras de infraestrutura Central de Triagem para garantir a emprego e renda para os catadores de materiais recicláveis do nosso Município, alavancando desta maneira a economia local.

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO

3.1. As especificações do objeto a serem implantados pelo Município de Jaciara deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	RS UNITÁRIO	RS TOTAL
01	Implantação de Obras de Infraestrutura - Central de Triagem contrato de repasse nº 0352.398-38/PAC2/MCIDADES	1	1	1.082.409,46	1.082.409,46

VALOR TOTAL ESTIMADO DA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA – CENTRAL DE TRIAGEM R\$ 1.082.409,46(Hum Milhão e Oitenta e Dois Reais e Quatrocentos e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

3. CONDIÇÕES GERAIS

- 3.1. Local de Execução de Obra: Município de Jaciara - MT
- 3.2. Prazo de entrega: 12 meses a partir da Emissão da Ordem de Serviço.
- 3.3. Prazo de pagamento: em até 10 dias após a emissão da Nota Fiscal , conforme medições.

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

- 4.1 Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;
- 4.2 A **CONTRATADA** é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual;
- 4.3 A **CONTRATADA** é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou



FLS 04
SETOR DE LICITAÇÃO

ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Jaciara

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

4.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado;

4.5. A **CONTRATADA** é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

4.6. A **CONTRATADA** responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos serviços objeto deste Contrato;

4.7. A **CONTRATADA** fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projetos de arquitetura (planta baixa, cortes), Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação;

Efetuar o Pagamento à Contratada;

Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for o caso;

Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;

Documentar as ocorrências havidas;

Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação;

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, será na seguinte dotação orçamentária.


01.09.03.18.542.0008.1299.0000.4.4.90.51.00 – Implantação de Obras de Infraestrutura da Central de Triagem.

01.09.03.18.543.0008.1092.0000.4.4.90.51.00 – Recuperação e Reaproveitamento área degradada PAC 2.



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Jaciara



7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público municipal desta Prefeitura, Sr. **FELIPE MOTTA CARVALHO E OLIVEIRA**, nomeado como **FISCAL DE CONTRATOS** através da Portaria nº 104/2014, de 31/10/2014, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da lei nº 8666/93, com suas ulteriores alterações. Juntamente com o Senhor **AMARILDO TICIANEL**, Engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaciara que ficará responsável pela fiscalização da obra.

8. VIGÊNCIA

A vigência do presente será de 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do Contrato, conforme cronograma físico-financeiro.

Jaciara/MT, 19 de Janeiro de 2016

Atenciosamente,


MOACYR ANDRÉ NORONHA DEGASPERY
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

ESTADO DO MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	
Obra: CONSTRUÇÃO CENTRAL DE TRIAGEM	TABELA:
Local: JACIARA - MT	
Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	SINAPI MAIO / 2015
Data: JULHO / 2015	BDI: 25.00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
ITEM	CODIGOS DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES LICITADOS		VALORES REPROGRAMAÇÃO		PESO		
					UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL	UNIT SEM BDI	VALOR PARCIAL		UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL
SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.0					UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL	UNIT SEM BDI	VALOR PARCIAL			
1.1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	200,65	1.203,30	346,57	433,21	2.599,26		0,24%
1.2	73752/001	Sanitário com 4 m², dois módulos de vaso e chuveiro, parede em tabuas de pinho, cobertura em folha de fibrocimento 6 mm, incluso instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens	und	1,00	2.149,41	2.149,41	3.160,64	3.950,80	3.950,80		0,37%
1.3	73660/001	Ligação provisórias, elétricas baixas tensões	un	1,00	991,79	991,79	1.203,39	1.504,23	1.504,23		0,14%
1.4	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	1042,00	5,06	5.897,72	6,64	8,30	8.646,00		0,80%
1.5	73672	Limpeza mecanizada de terreno inclusive retirada de amore entre 0,5 cm a 0,15 cm de diâmetro.	m²	5017,00	0,43	2.157,31	0,40	0,50	2.506,50		0,23%
					SUB-TOTAL				19.211,39		
TERRAPLENAGEM											
2.0											
2.1	74205/001	Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito (tratores esteiras 16/3hp)	m³	344,00	2,55	877,20	1,85	2,31	794,84		0,07%
2.2	74010/001	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5m²/11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cep. 1,72m3	m³	447,00	1,22	545,34	1,24	1,55	692,85		0,06%
2.3	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	m³	6292,00	4,18	26.300,56	3,27	4,08	25.671,36		2,37%
2.4	72988	Carga, Manobra e Descarga de solos com Caminhão Basculante 6 m³	m³	6292,00	0,84	5.285,28	0,88	1,10	6.921,70		0,64%
2.5	74034/001	Espalhamento de Material de 1ª Categoria, com trator esteira com 153 HP	m³	6292,00	2,55	16.673,80	2,34	2,92	18.372,64		1,70%
2.6	74005/002	Compactação Mecânica com controle do GC=95% do PN com motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP	m³	6292,00	2,71	17.051,32	2,87	3,58	22.525,36		2,08%
					SUB-TOTAL				74.978,05		
PAVIMENTAÇÃO											
3.0											
3.1	73763/005	Misto fio e sarjeta conjugado de concreto, 15 MPa, com 0,30 cm de base x 0,26 cm de altura, com admissora	m	350,00	29,84	10.444,00	22,26	27,82	9.737,00		0,90%
3.2	72948	Colchao de areia para pavimentacao em paralelepipedo	m²	99,00	63,05	6.241,95	73,65	92,06	9.113,94		0,84%
3.3	72759	PAVIMENTO EM PARALELEPÉDRO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	980,00	63,60	53.064,00	61,00	76,25	75.487,50		6,97%
3.4	73692/001	Caçuda em Concreto, espessura 7,0 cm 0	m²	640,00	29,60	18.944,00	31,31	39,13	25.043,70		2,31%
					SUB-TOTAL				119.381,64		

ESTADO DO MATO GROSSO											
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA											
TABELA:											
SINAPI MAIO / 2015											
BDI: 25.000%											
PLANILHA ORÇAMENTARIA											
ITEM	CODIGOS DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES LICITADOS		VALORES REPROGRAMACAO		PESO		
					UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL	UNIT SEM BDI	VALOR PARCIAL			
4.0 URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA											
4.1	73967/002	Árvore regional isolada até 2,0m de altura de qualquer espécie, em logradouro público, inclusive transporte de terra preta, exclusive fornecimento de árvore, fornecimento e plantio	UN	8,00	25,56	204,48	114,72	143,40	1.147,20	0,11%	
4.2	74236/001	Grama batizais em placas	m²	2760,00	8,45	23.388,05	9,68	12,10	33.504,00	3,10%	
4.3	73788/002	Grade em madeira para proteção de mudas de árvores	uf	8,00	74,95	599,60	84,72	105,90	847,20	0,08%	
4.4	74142/001	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, REITO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.	m	293,00	27,91	8.177,63	36,93	46,16	13.624,88	1,25%	
4.5	85190	PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS)	un	1,00	2.315,36	2.315,36	2.897,76	3.622,22	3.622,22	0,33%	
4.6	85191	PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA PEDESTRE)	UN	1,00	926,95	926,95	1.128,81	1.410,76	1.410,76	0,13%	
4.7	74119/001	PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M	m	63,64	6,19	392,03	131,60	164,50	8.823,78	0,82%	
5.0	SUB-TOTAL									62.880,94	5,82%
5.0 OFICINA											
5.1	5970	Forma chapas 3A (2,5 x 30 cm) p/m² para fundações ind. Montagem e desmontagem (creb. 2x)	m²	206,00	32,44	6.692,64	40,02	50,02	10.304,12	0,95%	
5.2	74254/002	Armação aço, diam. 6,3 mm (1/4) a 12,5 mm (1/2), fornecimento/cont. (com 10% para diâmetro/colocação)	Kg	1919,00	7,25	13.912,75	7,22	9,02	17.308,38	1,60%	
5.3	73972/002	Concreto estrutural fck=20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	28,00	381,70	9.224,20	327,69	409,61	10.649,86	0,98%	
5.4	74157/004	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	29,00	105,14	2.759,64	76,17	95,21	2.475,46	0,23%	
5.5	88978	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X30CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF. 12/2014. P	m²	61,00	35,76	1.823,76	51,16	63,95	3.261,45	0,30%	
5.6	73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM CARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	m²	171,17	18,60	3.183,76	25,46	31,82	6.446,82	0,50%	
5.7	74115/001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5.6. ESPESSURA 8CM, PREPARO MECANICO	m²	13,69	479,21	6.560,40	314,71	393,38	5.385,37	0,50%	
5.8	72078	Estrutura de madeira es lei 1A serrada não aparafusada, para telha cerâmica, vão de 7 m a 10 m	m²	155,61	72,35	11.258,36	86,13	107,66	16.752,97	1,55%	
5.9	Composição 22	FORRO DE PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA, DIMENSÕES 100	m²	55,61	25,16	1.399,14	56,91	71,13	3.955,53	0,37%	
5.10	73938/001	Cobertura com telha tipo colonial	m²	171,17	63,34	10.841,90	83,94	104,92	17.969,15	1,66%	
5.11	73938/007	Emboçamento de telha tipo colonial com argamassa no traço de 1:2:8	m	34,85	5,64	196,55	8,52	10,65	371,15	0,03%	
5.12	73910/010	Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90 x 2,10 m, aduella 2A, alzar 2A e dobradiças	un	3,00	245,28	735,84	288,56	360,70	1.082,10	0,10%	

ESTADO DO MATO GROSSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	
Obra: CONSTRUÇÃO CENTRAL DE TRIAGEM	TABELA:
Local: JACIARA - MT	
Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	SINAPI MAIO / 2015
Data: JULHO / 2015	
BDI:	25,00%

ITEM	CODIGOS DE REFERENCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	VALORES LICITADOS		VALORES REPROGRAMACAO		PESO	
					UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL	UNIT SEM BDI	VALOR PARCIAL		
					UNIT COM BDI	VALOR PARCIAL	UNIT SEM BDI	VALOR PARCIAL		
5.13	74075/004	Fechadura de embull completa para porta interna, padrão médio	un	3,00	87,20	261,60	100,65	125,81	377,43	0,03%
5.14	72120	Vidro temperado incolor 10 mm	m²	25,00	264,41	6.610,25	247,41	309,26	7.731,50	0,71%
5.15	73838/001	Vidro de vidro temperado de 0,00x2,10, espessura 10mm, inclusive acessórios	un	6,00	1.714,09	10.287,54	1.720,29	2.150,36	12.502,16	1,19%
5.16	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	13,32	11,38	151,56	12,36	15,45	205,79	0,02%
5.17	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOIS	m²	13,32	10,58	140,92	14,87	18,56	247,48	0,02%
5.18	88489	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	m²	102,30	12,13	1.240,86	8,28	10,35	1.056,80	0,10%
5.19	88483	APLICAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	m²	138,90	2,25	312,52	3,57	4,46	619,49	0,06%
5.20	89600	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAO, AF_12/2014_P	m	4,40	69,45	305,58	14,38	17,97	79,06	0,01%
5.21	Composio 01	PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAO	Pto	6,00	63,73	382,30	74,31	92,88	557,28	0,05%
SUB-TOTAL						88.972,22			118.732,15	10,96%
CENTRAL DE TRIAGEM										
6.0	5970	Forma chubua 3A (2,5 x 30 cm) p/m² para fundoes ind. Montagem e desmontagem (c/issa, 2x)	m²	446,64	32,44	14.489,00	40,02	50,02	22.340,93	2,06%
6.2	74254/002	Armao apo, diam. 6,3 mm (1/4") x 12,5 mm (1/2), fornecimento/corte (com 10% extras/dobra/cobertura)	Kg	3340,00	7,25	24.215,00	7,22	9,02	30.125,80	2,78%
6.3	73972/002	Concreto estrutural fc=20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento	m³	89,00	381,70	26.337,30	327,69	409,61	28.263,09	2,61%
6.4	74157/004	LANCAMENTO/APLICAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	89,00	106,14	7.323,66	76,17	96,21	6.565,49	0,61%
6.5	73465	PISO CIMENTADO E=1,5CM GARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE	m²	597,00	19,60	11.104,20	25,46	31,82	18.995,84	1,76%
6.6	74115/001	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5:6, ESPESSURA 9CM, PREPARO MECANICO	m²	47,76	479,09	22.881,10	314,71	393,38	18.787,82	1,74%
6.7	89978	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA, PADRÃO, AF_12/2014	m³	345,00	35,76	12.337,20	51,16	63,95	22.062,75	2,04%
6.8	72120	Vidro temperado incolor 10 mm	m²	16,20	264,41	4.283,44	247,41	309,26	5.010,01	0,46%
6.9	88483	APLICAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES, UMA DEMAO, AF_06/2014	m²	691,00	2,25	1.554,75	3,57	4,46	3.081,86	0,28%
6.10	88489	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF_06/2014	m²	691,00	12,13	8.381,83	8,28	10,35	7.151,86	0,66%