JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

(1)

Proposta de Preços

FLS 973
Setor de Licitação

Licitação Nº: 001/2015 Modalidade: CP

Tipo: MENOR PREÇO **Consumidor:** PREFEITURA MUNICIPAL JACIARA

Licitante: JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA. **CNPJ:** 11.595.396/0001-83

Tel Fax: (65) 3052-6524 **Celular:** (65) 8402-7471

E-mail: jerengenharia@gmail.com

Endereço: Rua das Avencas, 3318, Res. Palmeiras, Nova Mutum MT.

Caixa Econômica Federal (104); Agência: 1695; Conta Corrente: 1483-1

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma Escola na zona urbana, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.	**VALOR GLOBAL** **R$ 3.638.645,62**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (TRÊS MILHOES SEICENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEICENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO DE ENTREGA: 275 (duzentos e setenta e cinco) dias, consecutivos.

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 Dias.

DATA: 01 de Junho de 2016

OBS: PLANILHA DE CUSTO ANEXO

NOME DO REPRESENTANTE: Alessandra Bittencourt Crestani **CPF: 813.182.601-59**

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL: _____

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

FLS 974

(2)

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 3308-4878 E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE

DATA: 25 de Outubro/2013

ÁREA: 3.121,38 M²

LOCAL: JARDIM AEROPORTO II	**DATA:**	**28/03/16**		**BDI**
CIDADE: JACIARA - MT.				**29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				35.546,05
1.1	Barracão de Obra	m²	59,00	190,77	11.255,56
1.2	Instalações provisórias de água	un	1,00	1385,71	1.385,71
1.3	instalações provisórias de energia	un	1,00	1067,21	1.067,21
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	1385,71	1.385,71
1.5	Locação da obra - execução de gabarito	m²	3121,38	6,05	18.879,26
1.6	Placa da obra - padrão governo federal	m²	6,00	262,10	1.572,60
2	SERVIÇO EM TERRA				30.683,35
2.1	Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro	m³	716,01	23,43	16.774,02
2.2	Reaterro com apioamento	m³	112,03	43,17	4.836,01
2.3	Aterro interno com apioamento	m³	282,24	32,15	9.073,31
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS				610.680,41
3.1	Embasamento com tijolo comum	m³	72,12	453,85	32.731,33
3.2	Estaca a trado diam. 30 cm inclusive ferragem	m	1.904,00	70,63	134.485,95
3.3	Escavação manual de valas (sapatas/blocos)	m³	145,90	27,55	4.019,41
3.4	Reaterro com apioamento (blocos/sapatas)	m³	95,28	43,17	4.112,97
3.5	Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis)	m³	32,51	42,60	1.384,85
3.6	Concreto simples para lastro	m³	214,51	520,27	111.603,94
3.7	Concreto armado fck= 20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	130,00	1733,76	225.388,72
3.8	Concreto armado fck= 20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para tubulão	m³	58,00	1514,56	87.844,35
3.9	Fundação em pedra rachão	m³	64,24	141,79	9.108,91
4	ESTRUTURA				384.278,83
4.1	Concreto armado fck= 20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas	m³	170,50	1793,25	305.748,93
4.2	Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento 9e= 2cm) com ferr. Distrib.	m²	1.158,51	67,79	78.529,90
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS / LÓGICA				251.883,34
5.1	Arandela a prova de intempéries, com grade met. Sup. 90 gr< 100w, completa, inclusive lâmpada conforme projeto	un	50,00	111,95	5.597,33
5.2	Bandeja para rack de telecomunicações 1u	un	5,00	63,84	319,20
5.3	Base para globo ou drops (1 lâmpada) boca 10 cmc/s	un	5,00	3,29	16,47
5.4	Bloco BER-10 (bloco de engate rápido)	un	6,00	16,22	97,31
5.5	Cabeçote de liga de aluminio diam. 3	un	1,00	17,32	17,32
5.6	Cabo de cobre nu no. 10mm² (11,11 m/kg)	m	425,00	7,22	3.067,94
5.7	Cabo de cobre nu no. 35mm²	m	38,00	18,00	684,00
5.8	Cabo flexivel isolado 1 kv 10mm²	m	1.350,00	6,18	8.347,06
5.9	Cabo flexivel isolado 1 kv 16mm²	m	56,56	9,04	511,39
5.10	Cabo flexivel isolado 1 kv 2,5mm²	m	400,00	2,19	874,11
5.11	Cabo flexivel isolado 1 kv 35mm²	m	92,00	16,83	1.548,34
5.12	Cabo flexivel isolado 1 kv 4mm²	m	2.700,00	4,48	12.108,13
5.13	Cabo flexivel isolado 1 kv 6mm²	m	700,00	4,63	3.240,64

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alexandra Bittencourt Cristani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

FLS 975
Setor de Licitação

(3)

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-8524 - Cel.: (65) 3308-4878 E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE
DATA: 25 de Outubro/2013
ÁREA: 3.121,38 M²

LOCAL: JARDIM AEROPORTO II	**DATA: 28/03/16**		**BDI**
CIDADE: JACIARA - MT.			**29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
5.14	Cabo flexivel isolado 1 kv 95mm²	m	280,00	35,48	9.935,07
5.15	Cabo flexivel isolado 750v 2,5mm²	m	5.200,00	2,50	12.979,14
5.16	Cabo flexivel isolado 750v 4mm²	m	350,00	3,72	1.301,33
5.17	Cabo flexivel isolado 750v 6mm²	m	37,00	5,09	188,15
5.18	Cabo isolado PP 3x4,0mm²	m	106,00	8,58	909,00
5.19	Cabo lógico STP-4 pares categoria 5e	m	44,00	2,02	88,86
5.20	Cabo telefônico cce-50-4 pares	un	305,00	3,87	1.181,40
5.21	Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno)	m	17,00	5,78	98,24
5.22	Cabo UTP-4p, cat. 5e, 24 awg	m	1.150,00	2,21	2.536,90
5.23	Caixa de passagem metálica 15x15x12cm	un	11,00	115,01	1.265,13
5.24	Caixa de distribuição telefônica 40x40x12cm	un	1,00	190,01	190,01
5.25	Caixa de distribuição telefônica 60x60x12cm	un	1,00	280,46	280,46
5.26	Caixa met. Hexagonal p/ arandela (sextavada 3x3)	un	8,00	4,56	36,46
5.27	Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4	un	302,00	5,11	1.541,98
5.28	Caixa metálica quadrada 4x4x2	un	16,00	5,47	87,49
5.29	Caixa metálica ret. 4x2x2	un	696,00	4,27	2.969,83
5.30	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita s/ tampa	un	11,00	55,15	606,65
5.31	Caixa de passagem 35x60x50 fundo de conc. (p/tampa rl)	un	15,00	118,06	1.770,86
5.32	Caixa de passagem 50x50x60 fundo de brita s/ tampa	un	29,00	141,39	4.100,34
5.33	Certificado Digital	un	119,00	184,24	21.924,22
5.34	Condulete PVC ib 3/4 s/ tampa	un	6,00	24,28	145,66
5.35	Condulete PVC t 3/4 s/ tampa	un	13,00	21,40	278,16
5.36	Condulete PVC x 3/4 s/ tampa	un	1,00	18,56	18,56
5.37	Conversor de fibra óptica para cabo UTP	un	4,00	104,41	417,63
5.38	Disjuntor monopolar de 10 a 30-a	un	73,00	10,61	774,19
5.39	Disjuntor tripolar 40 a 50a	un	32,00	66,75	2.135,99
5.40	Disjuntor tripolar 10 a 35-a	un	10,00	66,75	667,50
5.41	Disjuntor tripolar de 200-a	un	1,00	764,95	764,95
5.42	Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma	un	8,00	196,53	1.572,25
5.43	Dispositivo interno óptico 1u para rack	un	1,00	7,34	7,34
4.44	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 1 inclusive conexões	m	1500,00	12,15	18.222,79
5.45	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 2 inclusive conexões	m	920,00	26,48	24.363,75
5.46	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 3 inclusive conexões	m	50,00	50,06	2.503,24
5.47	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 3/4 inclusive conexões	m	1450,00	6,68	9.686,20
5.48	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 4 inclusive conexões	m	110,00	69,16	7.607,90
5.49	Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3 inclusive conexões	m	7,00	52,53	367,71
5.50	Espelho baquelite 4x2 2 furos RJ-45	un	42,00	6,55	274,91
5.51	Fibra óptica monomodo geleado	un	280,00	6,87	1.922,64
5.52	Fio de cobre nu no. 6mm² (18,00m/kg)	m	370,00	5,90	2.184,25
5.53	Haste copperweld 5/8 x 3,00m c/ conector	un	18,00	38,67	696,10
5.54	Interruptor para ventilador	un	11,00	36,85	405,34
5.55	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	7,00	9,66	67,64
5.56	Interruptor paralelo simples (1 seção)	un	41,00	8,09	331,64
5.57	Interruptor paralelo simples (2 seções)	un	24,00	10,80	259,25
5.58	Interruptor paralelo simples (3 seções)	un	1,00	29,54	29,54
5.59	Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados	un	2,00	24,63	49,26
5.60	Line cord up- 4p, cat. 5 e, flexivel, 2,0 m	un	66,00	9,58	632,28
5.61	Luminária circular com vidro p/ quadra 400w, p/ base e-40	un	21,00	351,28	7.376,92

José Benício R. Resende
Engenheiro Civil

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Cristani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 3308-4878 E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE				
DATA: 25 de Outubro/2013				
ÁREA: 3.121,38 M²				
LOCAL: JARDIM AEROPORTO II	**DATA:**	**28/03/16**		**BDI**
CIDADE: JACIARA - MT.				**29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
5.62	Luminária conj. c/ 1 pétala simpl. (até 400w) padrão b	un	3,00	173,63	520,90
5.63	Luminária Fluorescente de embutir 2x32 ou 2x40w, completa, com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto	un	149,00	87,70	13.067,51
5.64	Organizador de cabos (guia)	un	12,00	29,33	351,97
5.65	Patch cord utp-4p, cat 5e, flexivel 2,0m	un	97,00	17,21	1.669,66
5.66	Patch pannel padrão 19 cat. 5e, com 24 portas	un	10,00	95,81	958,11
5.67	Petrolet c 1 s/ tampa	un	1,00	13,38	13,38
5.68	Petrolet e 3/8 s/ tampa	un	6,00	7,80	46,79
5.69	Petrolet ll, lr ou lb 1 s/ tampa	un	1,00	13,38	13,38
5.70	Poste circular em f° g° d=100/60mm e h=12m	un	8,00	1965,71	15.725,68
5.71	Poste de concreto quad. 10cm lado c/ 2,5 metros de comp.	un	25,00	29,64	741,03
5.72	Projetor circular (até 200w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	3,00	45,01	135,03
5.73	Projetor retangular c/ porta (até 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto	un	14,00	253,61	3.550,50
5.74	Quadro de distribuição cb 12e-100a	un	4,00	159,68	638,72
5.75	Quadro de distribuição cb-12e - 150a	un	1,00	271,65	271,65
5.76	Quadro de distribuição cb-18e - 150a	un	5,00	334,76	1.673,81
5.77	Quadro de distribuição cb-50e - 225a	un	1,00	1030,32	1.030,32
5.78	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 12 u's	un	1,00	1359,71	1.359,71
5.79	Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19 40 u's	un	4,00	2148,02	8.592,08
5.80	Régua com 8 tomadas	un	5,00	79,11	395,53
5.81	Rele foto elétrico com base	un	4,00	28,55	114,21
5.82	Switch 24 portas 10/100mbps	un	6,00	114,67	688,02
5.83	Tampa cega condulete PVC 1	un	21,00	4,53	95,04
5.84	Tampa cega petrolet 1	un	2,00	2,44	4,89
5.85	Tampa de concreto e=5m p/ ex. Passagem	m²	10,00	64,04	640,36
5.86	Tampa de ferro fundido R1 com base	un	15,00	314,45	4.716,80
5.87	Tampa de PVC 4x2 com furo central	un	3,00	2,60	7,80
5.88	Tampa de PVC 4x2x2 com furo central	un	8,00	2,43	19,47
5.89	Tomada de 2 pólos mais terra	un	179,00	28,94	5.179,70
5.90	Tomada de 3 pólos mais terra	un	15,00	26,00	389,93
5.91	Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e	un	134,00	11,58	1.551,57
5.92	Tomada universal	un	2,00	14,87	29,74
5.93	Ventilador para rack	un	10,00	350,57	3.505,67
6	SUBESTETAÇÃO				15.065,61
6.1	Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm	un	1,00	50,14	50,14
6.2	Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm	un	1,00	218,27	218,27
6.3	Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local	un	1,00	233,87	233,87
6.4	Chave fusível, 15kv, 100a	un	3,00	274,31	822,93
6.5	Cruzeta de concreto armado 1900mm	un	2,00	378,07	756,15
6.6	Curva de 90 graus de PVC rigido diam. 4	un	2,00	49,04	98,08
6.7	Disjuntor termomagnético tripolar 200a	un	1,00	764,95	764,95
6.8	Eletroduto de PVC rigido diâmetro 4	m	7,00	69,16	484,14
6.9	Elo fusivel 6k	un	3,00	14,74	44,21
6.10	Isolador polietileno de ancoragem	un	3,00	52,91	158,74

José Benício R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425726

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 3308-4878 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE
DATA: 25 de Outubro/2013
ÁREA: 3.121,38 M²
LOCAL: JARDIM AEROPORTO II — **DATA: 28/03/16** — **BDI**
CIDADE: JACIARA - MT. — **29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
6.11	Isolador tipo roldana de porcelana	un	1,00	3,75	3,75
6.12	Isolador, pino 15 kv rosca 25mm	un	3,00	12,76	38,28
6.13	Para raios distribuição, válvula bloco 12kv, 5 kva	un	3,00	246,65	739,94
6.14	Poste de concreto SC 11/400	un	1,00	1358,12	1.358,12
6.15	Suporte p/ transformador em poste duplo t	un	1,00	109,75	109,75
6.16	Transformador trifásico 112,5kva	un	1,00	9184,30	9.184,30
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				110.895,28
7.1	Cabide tipo gancho (louça)	un	9,00	33,99	305,92
7.2	Caixa alv. p/ torneira jardim	un	7,00	74,07	518,50
7.3	Caixa de areia 60x60 c/ grelha metálica	un	12,00	119,65	1.435,83
7.4	Caixa de areia 0,80x0,80 c/ tampo de concreto	un	8,00	270,88	2.167,06
7.5	Caixa de gordura 1,60x0,90 c/ tampo de ferro fundido	un	1,00	845,40	845,40
7.6	Caixa de gordura 600 l concreto	un	1,00	399,33	399,33
7.7	Caixa de inspeção 60x60 c/ tampo de ferro fundido	un	20,00	138,51	2.770,24
7.8	Caixa de passagem 60x60cm	un	11,00	108,83	1.197,12
7.9	Chuveiro elétrico metálico c/ braço metálico	un	9,00	132,01	1.188,07
7.10	Corpo cx. Sinfonada diam. 100x150x50	un	7,00	31,10	217,71
7.11	Corpo cx. Sinfonada diam. 150x185x75	un	8,00	23,55	188,41
7.12	Corpo ralo seco cônico diâm. 100x40mm	un	4,00	15,87	63,47
7.13	Corpo ralo sinfonado cônico diâm. 100x40	un	7,00	18,40	128,83
7.14	Cuba de louça de embutir oval	un	13,00	81,75	1.062,70
7.15	Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20	un	1,00	309,78	309,78
7.16	Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm aço 304 (cuba nº 1)	un	5,00	85,96	429,81
7.17	Cuba inox 60x50x35 ch. 20	un	1,00	102,36	102,36
7.18	Filtro tanque inox vazão 3.000l/h instalado	un	1,00	2653,16	2.653,16
7.19	Fossa séptica 7500l, área útil= 4,10x1,35x2,00	un	1,00	10810,25	10.810,25
7.20	Grelha quadrada cromada diâm. 150mm	un	10,00	25,62	256,23
7.21	Grelha quadrada cromada diâm. 100mm	un	4,00	14,07	56,30
7.22	Grelha redonda branca diâm. 100mm	un	4,00	2,06	8,24
7.23	Grelha redonda cromada diâm. 100mm	un	8,00	11,87	94,95
7.24	Hidrômetro diâm. Ramal= 25mm Vazão= 3m³	un	1,00	90,54	90,54
7.25	Inst. de conj. Motor-bomba centrifuga de 1 HP	un	1,00	1293,97	1.293,97
7.26	Lavatório completo c/ coluna, inclusive válvula metálica, sifão, ligação e fixadores	un	8,00	277,78	2.222,24
7.27	Ligação flexivel p/ pia metálica 1/2	un	4,00	2,64	10,56
7.28	Mictório completo de louça c/ sifão integrado, inclusive válvula de descarga de 1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores	un	5,00	333,50	1.667,50
7.29	Papeleira louça-embutir	un	13,00	48,41	629,30
7.30	Porta grelha quadrado cromado diâm. 150mm	un	10,00	6,41	64,11
7.31	Porta grelha quadrado p/ grellha Quad. Diâm. 100mm	un	6,00	5,05	30,32
7.32	Porta grelha quadrado p/ grelha Red. Branc. 100mm	un	2,00	5,96	11,91
7.33	Porta grelha quadrado p/ grelha Red. Crom. Diâm. 100mm	un	6,00	2,93	17,59
7.34	Registro de gaveta bruto diâmetro 1	un	2,00	47,93	95,86
7.35	Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2	un	2,00	80,36	160,72
7.36	Registro de gaveta bruto diâmetro 2	un	2,00	110,63	221,26
7.37	Registro de gaveta c/ canopla diâmetro 1	un	8,00	83,87	670,95

José Benício R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 120492[illegible]

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Czestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 3308-4878 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE
DATA: 25 de Outubro/2013
ÁREA: 3.121,38 M²
LOCAL: JARDIM AEROPORTO II — **DATA: 28/03/16** — **BDI**
CIDADE: JACIARA - MT. — **29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
7.38	Registro de gaveta c/ canopla diâmetro 1.1/4	un	1,00	109,88	109,88
7.39	Registro de gaveta c/ canopla diâmetro 3/4	un	18,00	72,40	1.303,28
7.40	Registro de pressão de 1ª linha c/ canopla cromada diâm. 3/4	un	9,00	72,83	655,46
7.41	Saboneteira de louça de embutir	un	9,00	39,94	359,42
7.42	Sifão p/ lavatório PVC cromado diâm. 1x1.1/2	un	13,00	105,34	1.369,41
7.43	Sifão p/ pia 1.1/2x2 metal	un	10,00	130,99	1.309,93
7.44	Sifão p/ tanque 1x1.1/2 p PVC	un	1,00	22,00	22,00
7.45	Sumidouro d: 1,60m prof. 6,0m	un	3,00	1829,90	5.489,70
7.46	Tampa p/ cx. Passagem ferro fund. 60x53	un	12,00	140,61	1.687,37
7.47	Tampa p/ vaso sanitário	un	7,00	20,54	143,76
7.48	Tanque de louça c/ coluna completo, inclusive válvula metálica, sifão metálico, ligação flexivel metálica e fixadores	un	1,00	382,20	382,20
7.49	Torneira bóia diâmetro 1 (25mm)	un	1,00	53,10	53,10
7.50	Torneira de bancada de 1ª linha p/ pia diâm. 1/2 e 3/4	un	4,00	209,39	837,58
7.51	Torneira de jardim, de 1ª linha, c/ bico p/ mangueira diâm. 3/4	un	7,00	67,23	470,58
7.52	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diâm. 1/2	un	10,00	110,69	1.106,93
7.53	Torneira de parede, de 1ª linha, p/ tanque diâm. 1/2 e 3/4	un	1,00	27,74	27,74
7.54	Torneira p/ lavatório diâmetro 1/2	un	21,00	49,83	1.046,36
7.55	Torneira p/ pia diâm. 1/2 e 3/4 parede	un	7,00	110,69	774,85
7.56	Tubo ferro galv. Diâm. 1.1/2	m	3,50	72,89	255,12
7.57	Tubo PVC p/ águas pluviais diâm. 150mm com conxões	m	72,00	50,38	3.627,03
7.58	Tubo PVC p/ águas pluviais diâm. 200mm com conexões	m	24,00	39,52	948,52
7.59	Tubo PVC p/ águas pluviais diâm. 250mm com conexões	m	36,00	46,45	1.672,21
7.60	Tubo PVC p/ águas pluviais diâm. 300mm com conexões	m	96,00	53,60	5.145,26
7.61	Tubo soldável p/ esgoto diâm. 40mm com conexões	m	100,00	18,29	1.829,01
7.62	Tubo soldável p/ esgoto diâm. 50mm com conexões	m	110,00	24,56	2.701,16
7.63	Tubo soldável p/ esgoto diâm. 100mm com conexões	m	365,00	35,96	13.124,97
7.64	Tubo soldável p/ esgoto diâm. 75mm com conexões	m	54,00	33,65	1.817,06
7.65	Tubo soldável PVC marrom diâm. 25mm com conexões	m	200,00	13,33	2.665,84
7.66	Tubo soldável PVC marrom diâm. 32mm com conexões	m	160,00	19,16	3.065,61
7.67	Tubo soldável PVC marrom diâm. 40mm com conexões	m	35,00	23,50	822,49
7.68	Tubo soldável PVC marrom diâm. 50mm com conexões	m	125,00	26,97	3.371,14
7.69	Tubo soldável PVC marrom diâm. 60mm com conexões	m	133,00	40,54	5.391,36
7.70	Tubo soldável PVC marrom diâm. 75mm com conexões	m	125,00	58,37	7.296,37
7.71	Tubo soldável PVC marrom diâm. 85mm com conexões	m	3,00	69,80	209,41
7.72	Válvula de descarga - cromada	un	3,00	187,13	561,38
7.73	Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo	un	10,00	187,13	1.871,27
7.74	Válvula de fluxo 3/4	un	1,00	75,97	75,97
7.75	Válvula de retenção horizontal 1	un	1,00	84,26	84,26
7.76	Válvula de retenção vertical 1	un	1,00	56,50	56,50
7.77	Válvula p/ bebedouro metálica diâm. 1	un	3,00	57,44	172,32
7.78	Válvula p/ pia metálica 1.1/2 x 3.3/4	un	5,00	58,91	294,55
7.79	Válvula p/ pia tipo americana diâm. 3.1/2 (metal)	un	5,00	47,31	236,55
7.80	Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação	un	13,00	157,99	2.053,91
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				118.794,32

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 120442[illegible]

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

979 (7)

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (66) 3052-6624 - Cel.: (65) 3306-4878 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE
DATA: 25 de Outubro/2013
ÁREA: 3.121,38 M²
LOCAL: JARDIM AEROPORTO II — **DATA: 28/03/16** — **BDI**
CIDADE: JACIARA - MT. — **29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
8.1	Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez	m²	1710,32	59,00	100.908,88
8.2	Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez	m²	40,23	33,66	1.354,13
8.3	Elemento vazado de concreto	m²	205,27	80,53	16.531,31
9	IMPERMEABILIZAÇÃO				20.077,34
9.1	Impermeabilização vigas baldrames e=2,0cm	m²	631,46	28,48	17.984,74
9.2	Impermeabilização - argam. Sint. Semi-flexivel	m²	32,74	9,15	299,41
9.3	Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos	m²	31,04	57,77	1.793,19
10	ESTRUTURAS METÁLICAS				426.957,27
10.1	Estrutura metálica em aço A036 para cobertura	kg	51725,00	8,25	426.957,27
11	COBERTURAS				221.248,84
11.1	Cobertura com telha colonial-plan	m²	2423,32	47,02	113.944,20
11.2	Cobertura com telha fiber glass c/ véu proteção 1,5mm	m²	75,00	49,99	3.749,42
11.3	Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5mm, inclusive pintura	m²	1607,00	54,12	86.978,29
11.4	Cumeeira para telha colonial-plan	m	259,40	17,77	4.610,13
11.5	Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5mm	m	46,10	48,72	2.245,92
11.6	Embocamento de beiral	m	504,00	13,46	6.785,78
11.7	Embocamento lateral	m	218,00	13,46	2.935,12
12	ESQUADRIAS METÁLICAS				292.600,53
12.1	Escada de marinheiro em metalon	m	2,93	190,72	558,81
12.2	Escada de marinheiro em metalon com proteção	m	7,00	437,74	3.064,18
12.3	Esquadia basculante com ferragens	m²	88,39	303,79	26.851,61
12.4	Esquadria de correr com ferragens	m²	135,65	413,11	56.038,65
12.5	Esquadria guichê em chapa 16 cantoneiras com grade para vidro com ferragens	m²	1,26	369,48	465,54
12.6	Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens	m²	0,42	410,53	172,42
12.7	Grade de frente h= 2,00m conforme projeto	m	120,00	366,45	43.974,56
12.8	Grade de proteção ferro chato 1/8 x 7/8 nas esquadrias	m²	141,72	320,59	45.434,69
12.9	Gradil eletrosoldado h= 2,00m	m	144,00	351,80	50.659,17
12.10	Guarda bicicletas	m	24,00	186,51	4.476,13
12.11	Porta abrir em chapa com ferragens	m²	3,36	273,27	918,20
12.12	Porta abrir para WC em chapa com ferragens	m²	18,72	268,03	5.017,60
12.13	Porta abrir/veneziana com ferragens	m²	4,92	249,31	1.226,60
12.14	Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	79,53	273,27	21.733,52
12.15	Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens	m²	23,83	273,27	6.512,13
12.16	Porta de enrolar com ferragens	m²	1,94	801,54	1.555,00
12.17	Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens	m²	64,00	157,94	10.108,24
12.18	Portão tela em chapa 16 com ferragens	m²	15,86	654,67	10.383,13
12.19	Portão tela/cano ch. 16 com ferragens	m²	4,80	654,67	3.142,44
12.20	Vedação junta dilatação ch. 16 paraf. c/ 30-pintada	m	8,15	19,14	155,99

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

FLS 980

(8)

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3316-N, Res. Palmeiras Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 3308-4878 E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE
DATA: 25 de Outubro/2013
ÁREA: 3.121,38 M²
LOCAL: JARDIM AEROPORTO II | **DATA:** | **28/03/16** | | **BDI**
CIDADE: JACIARA - MT. | | | | **29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
12.21	Veneziana ch. 16 ϕ 60cm 2 unid.	m²	0,57	266,54	151,93
13	VIDROS				20.319,08
13.1	Vidro liso 3mm	m²	207,82	91,06	18.923,46
13.2	Vidro mini-boreal	m²	17,48	79,84	1.395,61
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES				121.245,83
14.1	Chapisco comum	m²	3989,00	3,76	14.996,72
14.2	Emboco (1ci: 4arml)	m²	565,00	18,40	10.398,28
14.3	Emboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m³)	m²	3416,00	23,52	80.345,32
14.4	Revestimento cerâmico 10x10	m²	161,00	37,83	6.091,18
14.5	Revestimento cerâmico 20x20	m²	404,00	23,30	9.414,33
15	FORROS				28.956,77
15.1	Chapisco rolado (1cim:3arml)+(1cola:10cim)	m²	818,00	7,22	5.904,89
15.2	Cornija de gesso	m²	684,00	19,81	13.551,79
15.3	Gesso coceido em teto	m²	806,00	11,58	9.332,60
15.4	Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kgci/m³)	m²	11,20	14,96	167,50
16	REVESTIMENTO DE PISO				582.032,67
16.1	Cerâmica 40x40cm PEI 5	m²	80,41	55,78	4.485,41
16.2	Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0cm	m²	720,00	48,49	34.913,19
16.3	Grama em placas	m²	2227,00	10,13	22.557,17
16.4	Granitinta regul. E= 2cm junta pl. 27mm	m²	1274,00	56,13	71.514,53
16.5	Granitinta c/ regular. E= 2cm e junta plástica 27mm	m²	1993,00	56,13	111.874,78
16.6	Ladrilho hidráulico 40x40cm	m²	890,00	63,54	56.549,68
16.7	Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6	m²	1902,96	34,16	64.998,88
16.8	Passeio proteção em conc. Desempen. Polido 5cm 1:2,5:3,5	m²	350,28	26,89	9.417,72
16.9	Piso concreto desempenado e=5cm 1:2,5:3,5	m²	190,00	26,89	5.108,39
16.10	Piso em concreto desempenado e=7cm 1:2,5:3,5	m²	862,00	36,41	31.389,31
16.11	Piso intertravado com bloco de concreto e= 8cm	m²	863,00	53,69	46.334,17
16.12	Preparo concreto p/ lastro sem betoneira	m³	192,90	371,99	71.755,94
16.13	Aplicação de resina acrílica duas demãos	m²	720,00	6,99	5.033,40
16.14	Rodapé de granitina	m	922,00	46,72	43.075,40
16.15	Rodapé de massa (ici:3 armg	m	295,00	10,25	3.024,70
17	PINTURA				218.123,26
17.1	Demarc. Quadra/vagas tinta bor. Clorada	m	26,10	7,59	198,14
17.2	Emassamento acrílico 2 demãos	m²	1581,00	11,51	18.191,63
17.3	Emassamento com massa PVA uma demão	m²	1160,86	4,48	5.205,87
17.4	Fundo super galvite 1 demão	m²	9,60	14,43	138,50
17.5	Letreiro em parede feito a pincel	m²	2,00	75,96	151,91
17.6	Pint. Esmalte sint. Paredes - 2 dem. c/ selador	m²	212,00	12,58	2.667,70

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 3308-4878 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE
DATA: 25 de Outubro/2013
ÁREA: 3.121,38 M²
LOCAL: JARDIM AEROPORTO II — **DATA: 28/03/16** — **BDI**
CIDADE: JACIARA - MT. — **29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
17.7	Pint. Esmalte/esquad. Ferro c/ fundo anticor	m²	1500,00	23,89	35.839,71
17.8	Pint. Poliesportiva - 2 dem. (pisos e cimentados)	m²	1000,00	8,29	8.285,44
17.9	Pintura cerâmica p/ beiral	m²	155,00	6,99	1.083,58
17.10	Pintura com selador acrílico	m²	548,00	3,91	2.145,35
17.11	Pintura esmalte est. Metal. 1 demão	m²	1272,00	7,83	9.959,43
17.12	Pintura esmalte estr. metal 2 demãos	m²	3781,00	13,05	49.340,42
17.13	Pintura latéx acrílica 2 demãos c/ selador	m²	1966,00	16,00	31.456,00
17.14	Pintura latéx acrílica 3 demãos c/ selador	m²	72,69	17,00	1.235,73
17.15	Pintura PVA látex 2 demãos com selador	m²	860,86	10,92	9.397,21
17.16	Pintura PVA látex 2 demãos sem selador	m²	2964,00	10,00	29.640,00
17.17	Pintura texturizada c/ selador acrílico	m²	879,11	15,00	13.186,65
18	**ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**				**43.602,10**
18.1	Captor tipo franklin	un	1,00	69,75	69,75
18.2	Cabo de cobre nu 35mm²	m	1071,00	18,00	19.278,00
18.3	Cabo de cobre nu 50mm²	m	804,00	23,00	18.492,00
18.4	Terminal aério c/ suporte guia p/ quina	un	51,00	12,45	634,89
18.5	Haste em caixa de inspeção	un	51,00	38,67	1.972,29
18.6	Suporte guia reforçado	un	267,00	11,82	3.155,17
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS				6.189,68
19.1	Extintor pqs 6 kg	un	1,00	200,20	200,20
19.2	Extintor pqs 4 kg	un	8,00	139,52	1.116,13
19.3	Extintor co2 4 kg	un	8,00	352,77	2.822,19
19.4	Suporte tipo 1 para extintor	un	17,00	59,30	1.008,15
19.5	Sinalizador fotoluminescente para extintor	un	17,00	61,35	1.043,01
20	DIVERSOS				99.465,07
20.1	Arquibancada c/ 2 degraus completa c/ bl 19x9x39	m²	83,20	351,67	29.258,54
20.2	Bancada de concreto polido	m²	51,93	51,64	2.681,61
20.3	Bancada de granito c/ espelho	m²	40,20	266,87	10.728,34
20.4	Banco de concreto polido e alvenaria	m²	33,80	72,07	2.436,07
20.5	Barra para deficiente fisico	un	4,00	213,37	853,48
20.6	Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejos (sem inst. H. sanit.), conf. Detalhamento	un	1,00	394,57	394,57
20.7	Caneleta concr. Desemp. 30x5cm c/ grelha ferro quadr. Φ= 3/8	m	274,00	85,51	23.428,57
20.8	Escada marinheiro s/ guar. Corpo ch. Ferro redondo	m	1,40	192,98	270,17
20.9	Exaustor diâmetro 30cm	un	1,00	502,34	502,34
20.10	Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída	un	1,00	265,32	265,32
20.11	Mastro para bandeira ferro galvanizado 3 um (assent. Pintado)	un	1,00	1673,72	1.673,72
20.12	Quadro de giz emboco/lam. Melaminico compl. 6,87x1,39m	un	12,00	820,59	9.847,08
20.13	Sinalização-placa aérea a1 - 2,00x0,50m	un	2,00	3,99	7,97
20.14	Sinalização-placa especial e1 - 3,50x0,60m + suporte	un	2,00	12,26	24,52
20.15	Sinalização-placa especial e2 - 1,50x0,50m - estacion.	un	2,00	4,46	8,93
20.16	Sinalização-placas aéreas a2, a3, a4 e a 5 - 1,00mx0,30m	un	8,00	5,15	41,18

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

FL 982

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3318-N, Res. Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 3306-4878 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

PLANILHA ORCAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE

DATA: 25 de Outubro/2013

ÁREA: 3.121,38 M²

LOCAL: JARDIM AEROPORTO II	**DATA:**	**28/03/16**		**BDI**
CIDADE: JACIARA - MT.				**29,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. C/ BDI(R$)	VALOR (R$)
20.17	Sinalização-placas p1 a p20 - 0,30mx0,40m	un	48,00	2,59	124,28
20.18	Sinalização s1 a s7 - 0,21mx0,31m	un	16,00	2,59	41,43
20.19	Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes)	un	1,00	1030,06	1.030,06
20.20	Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada	un	2,00	1648,53	3.297,07
20.21	Suporte em tubo insdust. Removivel para tabela de basquete assentada e pintada	un	2,00	1061,69	2.123,37
20.22	Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico	un	2,00	1044,11	2.088,22
20.23	Tampas metálicas - 1,80m²	un	2,00	457,74	915,48
20.24	Limpeza final de obra	m²	5083,00	1,46	7.422,75
	TOTAL				R$ 3.638.645,62

José Benicio P. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

PREFEITURA MUNICIPA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE

DATA: 25 de Outubro/2013

LOCAL: JARDIM AEROPÓRTO II

CIDADE : JACIARA - M.T.

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Rua das Avencas, 3316-N, Res. Palmeiras — Novo Mutum - MT - CEP: 78.450-000

Fone: (66) 3552-6524 - Cel.: (66) 3309-4571 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

CRONOGRAMA - ESCOLA

Item	Serviço	(%)	Valor(R$)	1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				
				Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,99%	35.546,66	100,00%	35.546,66	0,00%	-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
				100,00%																
02	SERVIÇOS EM TERRA	0,84%	30.683,35	0,00%	0,00	100,00%	30.683,35	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
				100,00%				0,00%												
03	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	16,70%	610.608,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	305.340,21	50,00%	305.340,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			-	0,00%
				0,00%				100,00%				0,00%				0,00%				
04	ESTRUTURA	10,56%	384.228,69	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	38.427,86	20,00%	76.855,72	20,00%	76.855,72	25,00%	96.069,71	25,00%	96.069,71	0,00%
				0,00%				10,00%				40,00%				50,00%				
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	6,92%	251.883,34	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
												0,00%				0,00%				
06	SUBESTAÇÃO	0,41%	15.065,61	50,00%	7.532,81	50,00%	7.532,81	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
				100,00%																
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	3,05%	110.806,28	0,00%			-	0,00%			-	0,00%		0,00%	-	0,00%		0,00%	-	0,00%
																0,00%				
08	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	3,26%	118.754,32	0,00%			-	0,00%		20,00%	23.750,86	20,00%	23.750,86	20,00%	23.750,86	20,00%	23.750,86	20,00%	23.750,86	0,00%
								20,00%				40,00%				40,00%				
09	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,55%	20.077,34	0,00%			-	0,00%	0,00	50,00%	10.038,67	50,00%	10.038,67	0,00%		0,00%			-	0,00%
								50,00%				50,00%								
10	ESTRUTURAS METÁLICAS	11,73%	426.957,27	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	25,00%
11	COBERTURAS	6,08%	221.246,64	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	8,04%	292.600,53	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%	-	5,00%	14.630,03	10,00%
																		5,00%		
13	VIDROS	0,56%	20.319,08	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
14	REVESTIMENTOS DE PAREDES	3,33%	121.245,83	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	10,00%
15	FORROS	0,80%	28.956,77	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
16	REVESTIMENTO DE PISO	16,00%	582.632,67	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
17	PINTURA	5,89%	215.123,26	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	1,20%	43.602,10	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
19	INSTALAÇÃO DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,17%	6.109,68	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
20	DIVERSOS	2,73%	99.465,07	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%
	ACUMULADO	100,00%	3.638.645,62	81.295,01				682.905,83				211.267,93				254.287,17				

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

11

AL DE JACIARA - MT

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Rua dos Ipês, 3316-N, Res. Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78450-000

Fone: (66) 3682-4624 - Cel.: (65) 3308-4875 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

URBANA 12 SALAS

5º MÊS			6º MÊS				7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				
Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	Q1	Valor(R$)	Q2	Valor(R$)	TOTAL
		-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-			0,00%	-	R$ 35.546,05
																			100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	R$ 30.683,35
																			100,00%
		-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-			0,00%	-	R$ 510.680,41
0,00%			0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-			0,00%	-	R$ 304.278,83
0,00%																			100,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	85,00%	25.160,33	15,00%	25.160,33	15,00%	37.732,50	15,00%	37.732,50	25,00%	62.979,83	25,00%	62.979,83	R$ 251.883,34
0,00%			0,00%				70,00%				70,00%				50,00%				100,00%
		-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-			0,00%	-	R$ 15.666,81
	0,00%	-	0,00%		90,00%	11.089,53	15,00%	16.634,29	15,00%	16.634,29	30,00%	33.268,58	30,00%	33.268,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
0,00%					10,00%			30,00%				60,00%							R$ 116.805,28
0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00%			-			0,00%	-	100,00%
0,00%			0,00%				0,00%												R$ 118.794,32
		-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-			0,00%	-	100,00%
																			R$ 20.077,34
106.739,32	25,00%	106.739,32	25,00%	106.739,32	25,00%	106.739,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			0,00%	-	100,00%
50,00%			50,00%				0,00%				0,00%								R$ 426.957,27
		-	0,00%	0,00	25,00%	55.312,21	25,00%	27.437,10	40,00%	55.409,84	0,00%	0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	100,00%
25,00%			25,00%				75,00%				0,00%				0,00%				R$ 221.248,64
29.260,05	15,00%	43.890,08	15,00%	43.890,08	15,00%	43.890,08	20,00%	58.520,11	20,00%	58.520,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
25,00%			30,00%				40,00%				0,00%				0,00%				R$ 202.680,53
		-	0,00%			-	25,00%		25,00%	10.109,54	25,00%	5.079,77	25,00%	5.079,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
12.124,58	15,00%	18.186,87	15,00%	18.186,87	15,00%	18.186,87	50,00%				50,00%				0,00%				R$ 20.319,08
25,00%			30,00%				15,00%	18.186,87	15,00%	18.186,87	15,00%	18.186,87		0,00			0,00%	-	100,00%
		-	50,00%	14.478,39	50,00%	14.478,39	30,00%				15,00%								R$ 121.243,83
			100,00%																100,00%
	10,00%	58.203,27	15,00%	87.304,90	15,00%	87.304,90	0,00%			-	0,00%			-			0,00%	-	R$ 29.356,77
10,00%			30,00%				15,00%	87.304,90	10,00%	87.304,90									100,00%
		-			10,00%	21.812,33	30,00%				15,00%	87.304,90	15,00%	87.304,90			0,00%	-	R$ 582.032,67
			15,00%				15,00%	32.718,49	15,00%	32.718,49	30,00%								100,00%
		-	0,00%			-	30,00%				15,00%	32.718,49	15,00%	32.718,49	15,00%	32.718,49	15,00%	32.718,49	R$ 218.123,26
							0,00%	-	20,00%	8.720,42	60,00%				30,00%				100,00%
		-	0,00%			-	30,00%				20,00%	8.720,42	20,00%	8.720,42	20,00%	8.720,42	20,00%	8.720,42	R$ 43.602,10
											40,00%				40,00%				100,00%
		-	0,00%			-	0,00%			-	0,00%			-	50,00%	3.094,84	50,00%	3.094,84	R$ 5.109,68
		-													100,00%				100,00%
							15,00%	14.919,76	15,00%	14.919,76	15,00%	14.919,76	15,00%	14.919,76	20,00%	19.893,01	20,00%	19.893,01	R$ 99.465,07
							30,00%				30,00%				40,00%				100,00%
375.143,49			629.413,18				691.762,10				457.775,72				254.795,19				3.638.645,62

José Benicio R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Alessandra Bittencourt Cristani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

985

13

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Rua das Avencas, 3318-N, Res. das Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 9620-4844 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE LDI (LUCRO E DESPESA INDIRETAS)

Itens relativos à Administração da Obra		% sobre PV	% sobre CD
A - Administração Central	3,00% de PV	3,00%	3,74%
B - Custos Financeiros	CF do (PV-Lucro Operacional)	1,10%	1,37%
C - Riscos	1,25% de PV	1,25%	1,56%
D - Seguros e Garantias Contratuais	2,50% a.a. sobre 5,00% do PV	0,13%	0,16%
	Sub-total	**5,48%**	**6,83%**

Lucro		% sobre PV	% sobre CD
E - Lucro Operacional	7,50% de PV	7,50%	9,35%
	Sub-total	**7,50%**	**9,35%**

Taxas e Impostos		% sobre PV	% sobre CD
F - PIS	0,65% de PV	0,65%	0,81%
G - COFINS	3,00% de PV	3,00%	3,74%
H - ISSQN	**2,5% de PV**	**2,50%**	3,12%
I - Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta (CPRB)	2,00% de PV	4,50%	5,61%
	Sub-total	**10,65%**	**13,28%**

LDI com impostos	23,63%	29,46%

Custo Direto - CD	80,22%	
LDI Final com impostos	100,00%	
Preço de Venda - PV	23,63%	29,46%

José Benício R. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Britancourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

(14)

FLS 986

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Rua das Avencas, 3318-N, Res. das Palmeiras — Nova Mutum - MT - CEP: 78.450-000
Fone: (65) 3052-6524 - Cel.: (65) 9620-4844 — E-mail: jerengenharia@gmail.com

Concorrência Pública n.º: 001/2015

Resumo dos Encargos Sociais Trabalhistas

REGIME DE CONTRATAÇÃO: CONTRATO DIRETO DOS SERVIÇOS
REGIME DE TRABALHO: MENSALISTA E HORISTA

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
INSS	0,00%	0,00%
FGTS	8,00%	8,00%
SESI	1,50%	1,50%
SENAI	1,00%	1,00%
INCRA	0,20%	0,20%
SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%	3,00%
SEBRAE	0,60%	0,60%
TOTAL DO GRUPO A	**16,80%**	**16,80%**

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem incidências de A	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
REPOUSO REMUNERADO	17,77%	0,00%
FERIADOS E DIAS SANTIFICADOS	3,67%	0,00%
AUXÍLIO DOENÇA	0,91%	0,69%
13º SALÁRIO	10,98%	8,33%
LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
DIAS DE CHUVA	1,09%	0,00%
AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
FÉRIAS GOZADAS	12,28%	9,32%
SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
TOTAL DO GRUPO B	**47,66%**	**19,07%**

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,05%	5,36%
AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,45%	0,34%
FÉRIAS INDENIZADAS	1,58%	1,20%
DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,59%	3,48%
INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,59%	0,45%
TOTAL DO GRUPO C	**14,26%**	**10,83%**

GRUPO D - Taxas incidências e reincidências	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,01%	3,20%
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64%	0,49%
TOTAL DO GRUPO D	**8,65%**	**3,69%**

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)	**87,37%**	**50,39%**

Concorrência Pública n.º: 001/2015

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA ZONA URBANA - FNDE, no Bairro Jardim Aeroporto, em Jaciara-MT

José Denicio D. Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

01/06/2016

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

ANEXO I

À PREFEITURA MUNICIP AL DE JACIARA AV. Antônio Ferreira Sobrinho, 1075 JACIARA - MT REF.: CONCORRÊNCIA No. 001/2015

FLS 022
Setor de Licitação

Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente, para submeter à apreciação de V.Sa. os documentos abaixo relacionados, para a licitação referenciada.

1) Item 6.1 – Carta de Apresentação;
2) Item 6.1.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado;
3) Item 6.1.1.3 - Cópia da Cédula de Identidade dos Sócios;
4) Item 6.1.1 5 – Declaração conforme Anexo X;
5) Item 6.1.1.6 – Declaração conforme anexo V;
6) Item 6.1.2.1 – Declaração Conforme Anexo II;
7) Item 6.1.2.2 – Registro de Validade junto ao CREA, comprovando a REGULARIDADE da licitante ao atendimento das normas exigidas para execução da obra;
8) Item 6.1.2.3 – Atestado de Visita ao local da obra;
9) Item 6.1.2.4 – Profissionais no Quadro Permanente + exigências de profissionais registrados no CREA+ Atestados de Responsabilidade Técnica + Contrato de Prestação de Serviços + Atestado de Capacidade Técnica, por execução de obra e serviços semelhantes ao exigido neste edital de licitação.
10) Responsável Técnico: cópia da certidão expedida pelo CREA;
11) Relação do pessoal técnico especializado conforme Anexo XIV;
12) Declaração formal do Eng. Civil, Eng. Eletricista e mestre de obras, confirmando disponibilidade;
13) Item 6.1.3.1.2 – Seguro Garantia;
14) Item 6.1.3.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social;
15) Item 6.1.3.6 – CND de Falências e Concordatas expedita pelo cartório Distribuidor;
16) Item 6.1.3.7 – Cópia da DIPJ;
17) Item 6.1.4.1 – CNPJ;
18) Item 6.1.4.2 – CPFs dos sócios;
19) Item 6.1.4.2 – Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou municipal, Alvará;
20) Item 6.1.4.4 – CDN Relativos aos tributos Federais e a Divida ativa da União;
21) Item 6.1.4.5 – PGE;
22) Item 6.1.4.6 – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitante;
23) Item 6.1.4.7 – FGTS – CRF;
24) Item 6.1.4.8 - Certidão da Dívida Ativa da União, expedida pelo ministério da Fazenda;
25) Item 6.1.4.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Na oportunidade credenciamos junto a Prefeitura o Sr. Marcelo Antônio dos Passos, Carteira de Identidade nº 2081797-5 SSP/MT, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo Licitatório.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente edital e seus anexos.

Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues

Jer Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
CNPJ: 11.595.396/0001-83

Cuiabá, MT 11, Maio de 2016

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

FLS 623
Setor de Licitação

RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA

FLS 624
Setor de Licitação

JER ENGENHANRIA ELETRICA E CIVIL LTDA - EPP

NIRE 51.201.169.535 **CNPJ 11.595.396/0001-83**

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

10994

ALESSANDRA BITTENCOURT CRESTANI RODRIGUES, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, professora do ensino superior, residente e domiciliada na Rua Batista das Neves, 612, Apto 302, Centro – Cuiabá MT, CEP 78.005-190, portadora da CI RG 1.062.242-0 SSP MT e do CPF 813.182.601-59, nascida em 30 de março de 1.978, na cidade de Dourados MS, filha de Moises Crestani e de Maria Angelica Bittencourt Crestani, com 376.361 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e uma) cotas de valor individual de R$ 1,00 (hum real) totalizando R$ 376.361,00 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e hum reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país; 11085

DANIEL GUIMARÃES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, do comércio, residente e domiciliado na Rua das Primaveras, 394W, Apto 06, centro, Nova Mutum - MT, CEP 78450-000, portador da CI RG n.º 1.161.286-0 SJ/MT e do CPF n.º 721.195.781-68, nascido em 17 de abril de 1.982, na cidade de Belo Horizonte (MG), filho de José Benicio Rodrigues Resende e Vanja Guimarães Rodrigues, com 124.639 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e nove) cotas, no valor individual de R$ 1,00 (um real), totalizando R$ 124.639,00 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais), totalmente integralizados em moeda corrente do país, únicos sócios componentes da Sociedade Limitada que gira sob a denominação de **JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP**, tendo sua sede na Rua das Avencas, 3.318N, Residencial das Palmeiras, neste município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, CEP - 78450-000, com seu contrato social primitivo registrado na MM Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.º 51.201.169.535, em 24/02/2010, inscrita no CNPJ sob n.º 11.595.396/0001-83, resolvem, de comum acordo, efetuar as alterações abaixo: 11086

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Capital Social que é constituído de 501.000 (quinhentos e hum mil) cotas no valor individual de R$ 1,00 (hum real), totalizando R$ 501.000,00 (quinhentos e hum mil reais), passa a ser constituído de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil) cotas no valor individual de R$ 1,00 (hum real), totalizando R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), tendo um aumento de 3.999.000 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil) cotas no valor individual de R$ 1,00 (hum real), totalizando R$ 3.999.000,00 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), em moeda corrente do país, na forma de lucros apurados em balanço e não distribuídos, divididos entre os sócios da seguinte forma:

Confere com o original
Cuiabá - MT
Em test
ANA LUCIA

FLS 625
Setor de Licitação

• **ALESSANDRA B CRESTANI RODRIGUES**	3.380.490 Cotas	R$ 3.380.490,00
• **DANIEL GUIMARÃES RODRIGUES**	1.119.510 Cotas	R$ 1.119.510,00
Total.....	4.500.000 Cotas	R$ 4.500.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA- Os sócios componentes da sociedade, declaram expressamente que não estão inclusos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer a administração da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CLÁUSULA QUARTA - Resolvem os sócios por unanimidade, re-ratificarem "in totun" o Contrato Social primitivo, consolidando-o num só instrumento contratual, que após efetuadas as correções, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados:

DANIEL GUIMARÃES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, do comércio, residente e domiciliado na Rua das Primaveras, 394W, Apto 06, centro, Nova Mutum - MT, CEP 78450-000, portador da CI RG n.º 1.161.286-0 SJ/MT e do CPF n.º 721.195.781-68, nascido em 17 de abril de 1.982, na cidade de Belo Horizonte (MG), filho de José Benicio Rodrigues Resende e Vanja Guimarães Rodrigues;

ALESSANDRA BITTENCOURT CRESTANI RODRIGUES, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, professora do ensino superior, residente e domiciliada na Rua Batista das Neves, 612, Apto 302, Centro – Cuiabá MT, CEP 78.005-190, portadora da CI RG 1.062.242-0 SSP MT e do CPF 813.182.601-59, nascida em 30 de março de 1.978, na cidade de Dourados MS, filha de Moises Crestani e de Maria Angelica Bittencourt Crestani, únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação de **JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP,** com sede e foro na Rua das Avencas, 3.318N, Residencial das Palmeiras, Nova Mutum (MT), CEP 78.450-000 e seu foro jurídico a comarca de Nova Mutum (MT), com seu contrato social primitivo registrado na MM Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob n.º 51.201.169.535, em 24/02/2010, inscrita no CNPJ sob n.º 11.595.396/0001-83, os quais, de pleno e geral acordo, decidem por unanimidade, consolidar e reestruturar, na forma do Artigo

Confere com o original
Cuiabá - MT
Em Test.
ANA LUCIA CA...

FLS 626
Setor de Licitação

2.031, da Lei 10.406/02, as cláusulas do Contrato Social, abrangendo todas as alterações verificadas desde a constituição da sociedade até a presente data, inclusive as ocorridas por força deste instrumento, o qual passará a viger com a seguinte redação :

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DA SEDE

CLÁUSULA I – A Sociedade gira sob o nome empresarial de: **"JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP",** com sede na Rua das Avencas, 3.318N, Residencial das Palmeiras, Nova Mutum (MT), CEP 78.450-000 e seu foro jurídico a comarca de Nova Mutum (MT).

DO CAPITAL SOCIAL E QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA II – O Capital Social é constituído de 4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil) cotas no valor individual de R$ 1,00 (hum real), totalizando R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente do país, divididos entre os sócios da seguinte forma:

• **ALESSANDRA B CRESTANI RODRIGUES**	3.380.490 Cotas	R$ 3.380.490,00
• **DANIEL GUIMARÃES RODRIGUES**	1.119.510 Cotas	R$ 1.119.510,00
Total.....	4.500.000 Cotas	R$ 4.500.000,00

OBJETIVO SOCIAL

CLÁUSULA III – A Sociedade tem por objeto mercantil o ramo de CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICIOS, RESIDENCIAS, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, OBRAS COMERCIAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDRAULICAS E SANITARIAS, REFORMAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL, AVALIAÇÕES E PERICIAS TÉCNICA DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SONDAGENS e LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

PRAZO DE DURAÇÃO

Confere com o original que
Cuiabá - MT.

(6)

CLÁUSULA IV – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, dissolvendo-se por decisão dos sócios ou nos casos previstos em lei, tendo iniciado suas 15 de fevereiro de 2.010.

FLS 627 (2)
Setor de Licitação

DAS COTAS

CLÁUSULA V - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada à cessão delas, a alteração contratual pertinente.

DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA VI – A responsabilidade de cada um dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA VII – A Administração e o uso do nome comercial serão exercidas pelos sócios ISOLADAMENTE, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Caberá à administração a prática dos atos necessários ou convenientes à condução administrativa, com exceção daqueles indicados na parágrafo terceiro desta cláusula, para tanto, dispondo eles, entre outros poderes, os indicados para:

a) Representação da sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais;

b) A administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive compra, venda, troca ou alienação por qualquer outra forma, de bens móveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições;

c) Assinaturas de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigações da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, aberturas de contas bancárias, emissão de cheques, ordens de pagamentos, solicitações de extratos de conta e outros.

FLS 628
Setor de Licitação

d) Nomeações de procuradores para representar a sociedade em questões de interesses desta, inclusive com poderes para aberturas de contas bancárias, movimentação, emissão de cheques, ordens de pagamentos, extratos de contas e outros.

e) São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, exceto quando autorizadas por escrito pelos sócios.

Parágrafo Segundo – As procurações serão outorgadas pelos administradores, isoladamente e além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

Parágrafo Terceiro – Os poderes para compra, venda, hipoteca ou por qualquer outro modo, alienação ou o gravame de bens imóveis, bem como para participação acionária e/ou societária em outras sociedades, dependerão da prévia autorização de todos os sócios cotistas com participação no capital social da Empresa.

CLÁUSULA VIII – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro de cada ano será procedido o levantamento do inventário, do balanço patrimonial do exercício e do balanço de resultado econômico do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas cotas de capital.

CLÁUSULA IX – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso.

Parágrafo Primeiro: As publicações das contas da administração da sociedade, de que trata a cláusula oitava e os anúncios de convocação das reuniões ou Assembléias de Sócios, ficam dispensadas quando todos os sócios da sociedade declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia da reunião a ser realizada, bem como declaram ter recebido com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a serem discutidas e pelo contabilista responsável, ou ainda cópia autenticada de documentos sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou assembléias previstas.

Parágrafo Segundo : Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembléias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais

FLS 629
Setor de Licitação

convocações, inclusive a discussão e votação das contas do administrador, prevista para os quatro meses seguintes ao término do exercício social, com a devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

Parágrafo Terceiro : Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembléias de sócios passarão a ter eficácia jurídica, a partir do arquivamento da ata competente perante o órgão de registro do comércio.

CLÁUSULA X – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir e fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA XI – Os administradores no exercício da administração e de cargos na sociedade, terão direito de uma retirada mensal, a título de Pró-Labore, em valor a ser fixado mensalmente e avençado pelos sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XII – Os sócios componentes da sociedade, declaram expressamente que não estão inclusos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer a administração da sociedade.

CLÁUSULA XIII – A sociedade poderá, a qualquer tempo, através de alteração contratual, excluir por justa causa, deliberando por votação que represente a maioria absoluta do capital social, aqueles sócios que deixarem de integralizar suas quotas de capital ou por incapacidade superveniente ou cometerem ato de inegável gravidade, ou ainda, que estiverem pondo em risco a continuidade da empresa.

CLÁUSULA XIV – Fica eleito o Foro da comarca de Nova Mutum - MT, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA XV – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base no Novo Código Civil – Lei 10.406 de 10.01.2002 e noutras disposições legais aplicáveis.

Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedí-los de exercer atividades mercantis

Confere com o original
Cuiabá - MT
Em test.
ANA LUCIA CE

9

FLS 630
Setor de Licitação

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – **JUCEMAT**.

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ

Nova Mutum(MT), 08 de março de 2.016.

Alessandra B. Crestani Rodrigues

Daniel Guimarães Rodrigues

TESTEMUNHAS:

MARCOS KAVAMURA ARISSAVA
Av. Mutum, 600 N - Centro - Fone: (65) 3308-1873
CEP 78450-000 - Nova Mutum - Mato Grosso
Téc. Cont. CRC MT 00.6252-0 O-8
CPF 405.489.101-20

Alessandra Pereira
CPF: 008.824.055-80
RG: 1676048-4 SSPM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/03/2016 SOB Nº: 20168759063
Protocolo: 16/875906-3, DE 16/03/2016
Empresa: 51 2 0116953 5
[illegible] ELETRICA E
[illegible]

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL
2080681

Confere com o original
Cuiabá - MT
Em Test.
ANA LUCIA CARDOSO DE
evente Autorizada

(10)

FLS 631
Setor de Licitação

EM BRANCO

SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ
Rua Campo Grande, 533 - Centro
78.005-170 - Cuiabá - MT
Fone: (65) 3624-9999

AUTENTICAÇÃO
Confere fielmente com o original apresentado.
Dou fé.
Cuiabá-MT, 23 de Novembro de 2015

ANA LUCIA CARDOSO DE JESUS
ESCREVENTE
Selo: AQM09800 - Valor: R$ 2,40
Código do Ato: 06
consulte, www.tjmt.jus.br/selos

SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ
Rua Campo Grande, 533 - Centro
78.005-170 - Cuiabá - MT
Fone: (65) 3624-9999

AUTENTICAÇÃO
Confere fielmente com o original apresentado.
Dou fé.
Cuiabá-MT, 18 de Abril de 2016

ANA LUCIA CARDOSO DE JESUS
ESCREVENTE
Selo: ARU81460 - Valor: R$ 2,40
Código do Ato: 06
consulte, www.tjmt.jus.br/selos

FLS 632
Setor de Licitação

AUTENTICAÇÃO
Confere fielmente com o original apresentado.
Dou fé.
Cuiabá-MT, 18 de Abril de 2016
ANA LUCIA CARDOSO DE JESUS
ESCREVENTE
Selo: ARUB11456 - Valor: R$ 2,40
Código do Ato: 06
consulte, www.tjmt.jus.br/selos

SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ
Rua Campo Grande, 533 - Centro
78.005-170 - Cuiabá - MT
Fone: (65) 3624-9999

AUTENTICAÇÃO
Confere fielmente com o original apresentado.
Dou fé.
Cuiabá-MT, 02 de Setembro de 2015
ANA LUCIA CARDOSO DE JESUS
ESCREVENTE
Selo: AQL90487 - Valor: R$ 2,40
Código do Ato: 06
consulte, www.tjmt.jus.br/selos

SERVIÇO NOTARIAL DE CUIABÁ
4º
Rua Campo Grande, 533 - Centro
78.005-170 - Cuiabá - MT
Fone: (65) 3624-9999

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário - MT
Código da Serventia: 060



JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

ANEXO X

FLS 633
Setor de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 DECLARAÇÃO

A Empresa Jer Engenharia Elétrica e Civil Ltda, inscrita no CNPJ nº 11.595.396/0001-83, situada na Rua das Avencas, nº 3318, Residencial das Palmeiras, na cidade de Nova Mutum – MT, DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita as exigências do presente Edital e se submete as propostas contidas na Lei no. 8.666/93 e ainda reúne todas as condições necessárias, com disponibilidade para atendimento ao objeto da Concorrência nº 001/2015.

E, por ser expressão da verdade, firma a presente.

Cuiabá, 01 de Junho de 2016.

Jer Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

CNPJ: 11.595.396/0001-83

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Crestani Rodrigues
Sócia Proprietária

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

FLS 634
Setor de Licitação

ANEXO V

Ref.: CONCORRÊNCIA No. 001/2015 - DECLARAÇÃO

A Empresa Jer Engenharia Elétrica e Civil Ltda, inscrita no CNPJ nº 11.595.396/0001-83, situada na Rua das Avencas, nº 3318, Residencial das Palmeiras, na cidade de Nova Mutum – MT, vem Por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Concorrência nº 001/2015 -Prefeitura Municipal de Jaciara, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da habilitação;

2. Não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art.7o da Constituição Federal e inciso V Art. 27 da Lei n.o. 9.854/99;

3. Não possui em seu quadro de pessoal Servidores Públicos do poder Executivo Estadual/Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão nos termos do inciso III, do Art. 9o da Lei no. 8.666/93 e inciso X, da Lei Complementar nº 04/90.

Cuiabá, 01 de Junho de 2016.

Jer Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Alessandra Bittencourt Caetano Rodrigues
Sócia Proprietária
CNPJ: 11.595.396/0001-83

RG: 1062242-0 SSP/MT

CPF: 813.182.601-59

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

14

FLS 635
Setor de Licitação

RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Av. das Avencas, 3318, Res. Parque da Palmeiras, CEP: 78450-000, Nova Mutum/MT – jerengenharia@gmail.com

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

ANEXO II

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 001/2015 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DA OBRA.

FLS 630
Setor de Licitação

LISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento	NF/ou nº de serie	Situação
Talhadeira Chata 30 - Galvani	73261900	Novo
DIAGONAL P/ANDAIME TUBULAR 1,50M	73084000	Novo
ANDAIME TUBULAR 1,00 X 1,50M PRENSADO	73084000	Ja utilizado anteriormente
BETONEIRA MOTOMIL MB-400-S 400L C/MOT.2CV MONOF.220V -	84743100	Ja utilizado anteriormente
Compactador	CRC - 7 725W	Ja utilizado anteriormente
Nível de Alumínio Klis 16 - Starrett		Novo
Prumo 500 Gr - Momfort		Novo
Rolo Compactador	Tematerra SP6000	Novo
Placa vibratória	PV 2000	Ja utilizado anteriormente
Graniteira elétrica - Hercules	Motor 3cv, tensão 220v	Ja utilizado anteriormente
Cortador manual		Novo
Régua Vibratória	76042100	Novo
DISCO DE CORTE DIAM. LISO 115MM DE MERCAD. C/ RECOLHIM. DE ICMS ANTECIPADO ATRAVES DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL CFE DEC. 463/2003 E 717/2003 SEFAZ/MT	68042119	Novo
Serra Circular 7.1/4 SC-185 1350 W220v-2086	84672200	Novo
SERRA MARMORE DE WALT 4.3/8 220V MERCAD. C/ RECOLHIM. DE ICMS ANTECIPADO ATRAVES DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL CFE DEC. 463/2003 E 717/2003 SEFAZ/MT	84672200	Novo
Mesa de serra circular completa		Novo
Máquina de solda		Novo
Furadeira IMP1/2 SBM-600 220V-1214740-DWT+D19	84672100	Novo
Brocas		Novo
Pistola Fixa		Novo
Perfuratriz		Novo
Vibrador de imersão		Novo
ESCADA ALUM. ESTICAVEL 08 DEGRAUS ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	76061190	Novo

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Alessandra Bittencourt Cristam Rodrigues
Sócia Proprietária

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

Alicate Amperímetro		Novo
Medidor Aterramento		Novo
PONTEIRO SDS PLUS 10 DWA0801 DEWAL MERCAD. C/ RECOLHIM. DE ICMS ANTECIPADO ATRAVES DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL CFE DEC. 463/2003 E 717/2003 SEFAZ/MT	82075090	Novo
Caçamba Bota-Fora		Novo
Caminhão Carroceria / Caçamba		Novo
Máquina de cortar Ferro		Novo
		Novo
Martelo		Novo
Marreta		Novo
Alicate	82032010	Novo
Alicate de Pressão		Novo
Chave Inglesa	82054000	Novo
Chave Cano	82041200	Novo
Chave de Fenda	82041200	Novo
Chave L	82041200	Novo
Chave Phillips	82054000	Novo
Jogo de chave combinada		Novo
Desempenadeira		Novo
Colher de Pedreiro	82055900	Novo
Carrinho de mão		Novo
Girica		Novo
Esquadro Cabo de Aluinio 14 - MOMFORT	90172000	Novo
Linha Pedreiro Trancada	56074900	Novo
Trena 7,5 mts	90178090	Novo
Nivel de Aluminio	90153000	Novo
Alvião - Ponta e Enxadao 002.57 - pandolfo	82013000	Novo
Enxada Larga	82013000	Novo
Cavadeira Articulada Ligth C/C 9704 - Pando LFO	82011000	Novo
Broxa Ret 18 x 7.6 - Roma	96034090	Novo
Pa de Bico n 03 C/C - Pandolfo	82011000	Novo
Balde de Pedreiro 10 lts - Roma	30259090	Novo
Serra Bimettal safe-flex 24D - Starred	82029100	Novo
Camera de ar carr. De mao 325-8 - Ajax	40139000	Novo
CAPACETE DE PEDREIRO BRANCO - MERCAD. C/ RECOLHIM. DE ICMS ANTECIPADO ATRAVES DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL CFE DEC. 463/2003 E 717/2003 SEFAZ/MT	65061000	Novo

FLS 63
Setor de Licitação

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Sócia Proprietária

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda.

Fone: (65) 3308-3737 - Cel.: (65) 9282-0756

		Novo
Protetor facial		Novo
Máscara de Solda		Novo
Protetor auditivo		Novo
Luva		Novo
Calçado/Bota		Novo
Capa de Chuva		Novo
Dispositivo trava–queda		Novo
Cinturão		Novo
Esmerilhadeira 4.12 WS 08-115 860 W 220V-121 6270-DWT	84672999	Novo
FORMAO CHANFRADO D 1/2 STANLEY MERCAD. C/ RECOLHIM. DE ICMS ANTECIPADO ATRAVES DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL CFE DEC. 463/2003 E 717/2003 SEFAZ/MT	82053000	Novo
CABO DE SOLDA 25MM COBRECOM - MERCAD. C/ RECOLHIM. DE ICMS ANTECIPADO ATRAVES DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL CFE DEC. 463/2003 E 717/2003 SEFAZ/MT	85444900	Novo

FLS 638
Setor de Licitaç

TOTAL GERAL: São 67 equipamentos distintos para utilização nesta obra, já disponíveis no início da mesma.

1) Acima estão o modo completo e preciso dos equipamentos a serem utilizados nos serviços desta licitação.

2) A utilização de outros equipamentos necessários para perfeita execução dos serviços correrá às expensas da CONTRATADA.

3) Declaramos para devidos fins que todos os equipamentos necessários para a execução da Obra cujo o objeto é: Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma Escola na zona urbana, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, estarão disponíveis para execução na data da obra.

Cuiabá, 01 de Junho de 2016.

JER Engenharia Elétrica e Civil Ltda
Jer Engenharia Elétrica e Civil Ltda.
Sócio Proprietário
CNPJ: 11.595.396/0001-83

18

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

FLS 639
Setor de Licitação

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº: 152832
Validade: 31/03/2017

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 20448 desde 13/04/2010 com CNPJ 11.595.396/0001-83

JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP

Registrada para: CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFÍCIOS, RESIDENCIAIS, INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS, OBRAS COMERCIAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, REFORMAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL, AVALIAÇÕES E PERICIAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, SONDAGENS, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: R DAS AVENCAS, 3318 - N
RES. DAS PALMEIRAS
NOVA MUTUM-MT
78450-000

Capital Social: R$ 4.500.000,00 - QUATRO MILHOES, QUINHENTOS MIL REAIS**********
Registrado na Junta Comercial em 22/03/2016

Responsabilidade Técnica: **EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES**
Carteira MT020198-D expedida em 27/01/2010 , responsável técnico desde 13/04/2010
Registrado sob o número 20198, em 27/01/2010 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 1208163779 Validade do contrato do profissional: / /
Titulação: Engenheiro de Segurança do Trabalho
Engenheiro Eletricista
Atribuições Legais:
ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.
ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Responsabilidade Técnica: **JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE**
Carteira MT08960/D-D expedida em 02/04/2001 , responsável técnico desde 13/04/2010
Registrado sob o número 8960, em 02/01/2001 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 1204425736 Validade do contrato do profissional: / /
Titulação: Engenheiro Civil
Atribuições Legais:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

Responsabilidade Técnica: **LEDIANE LESLIE CAMPOS RAMOS**
Carteira MT016166-D expedida em 02/12/2011 , responsável técnico desde 11/02/2016
Registrado sob o número 16166, em 02/12/2011 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 1206297450 Validade do contrato do profissional: / /
Titulação: Engenheiro Sanitarista

19

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

Atribuições Legais:
ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 310 DE 23/07/1986 DO CONFEA

FLS 640
Setor de Licitação

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 31 de Março de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CNPJ da empresa. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br

20

FLS 641
Setor de Licitação

ATESTADO DE VISITA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2015

ATESTAMOS, para fins de habilitação na Licitação CONCORRÊNCIA Nº. 001/2015, em atendimento ao Item 6.1.2.3 do Edital - Qualificação Técnica – que tem por objeto a **"Contratação de empresa para execução de obra de construção de uma Escola na zona urbana, de acordo com as especificações do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE"**, conforme Projeto Técnico, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária, na cidade de Jaciara-MT, conforme os quantitativos de serviços contidos no Anexo VII, a serem realizadas mediante emissão de Ordens de Serviços, que o Sr. Leonardo Guimarães Rodrigues, portador da Cédula de Identidade RG. N.º. 11612991 SESP/MT, e do CPF N.º 709.313.991-49, e do CREA N.º 120004495-9, representando a empresa JER Engenharia Elétrica e Civil LTDA - EPP compareceu nesta data em Jaciara/MT, local de Execução do objeto deste Edital, recebendo todas as informações necessárias e suficientes para o cumprimento das obrigações inerentes e elaboração de propostas.

Jaciara(MT), 23 de maio de 2016.

Charlene Sousa Guimarães
Arquiteta e Urbanista
CAU: A65744-1

21

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

FLS 642
Setor de Licitação

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº: 152437
Validade: **31/03/2017**
Nome: **JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE**
Registro: 8960 desde 02/01/2001
Carteira: MT08960/D-D expedida em 02/04/2001 pelo CREA-MT.
CPF: 145.163.226-68
Reg. Nacional Prof: 1204425736
Titulação:
ENGENHEIRO CIVIL, colou grau em: 19/12/1975
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU
Anotação de Curso:
Responsabilidade Técnica: JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - E desde 13/04/2010
Atribuições Legais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA SEM PREJUIZO DOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

Reimpresso em 30 de Março de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Profissionais - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CPF do profissional. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br
Fone para contato: 0xx-65-33153099. email: atendimento@crea-mt.org.br

22

FLS 6430
Setor de Licitação

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA

Certidão Nº: 150553
Validade: **31/03/2017**
Nome: **EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES**
Registro: 20198 desde 27/01/2010
Carteira: MT020198-D expedida em 27/01/2010 pelo CREA-MT.
CPF: 015.710.941-05
Reg. Nacional Prof: 1208163779
[redacted]lação:
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, colou grau em: / /
FACULDADE DE CUIABÁ - FAUC
ENGENHEIRO ELETRICISTA, colou grau em: 21/01/2010
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT

Anotação de Curso:	ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONCLUÍDO EM: 28/04/2013
Responsabilidade Técnica:	EMAVE EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVICOS LT desde 04/09/2013 JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - E desde 13/04/2010 ALLIANCE CONSTRUTORA LTDA-EPP desde 07/02/2012
Atribuições Legais:	ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA. ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Certifico para fins de registro, cadastramento e concorrência pública junto a repartições públicas que o profissional supra citado encontra-se registrado neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24 de Dezembro de 1966 e que não encontra-se em débito com anuidades.

Esta Certidão não quita débitos posteriormente apurados e não dá quitação para diferenças de taxa de ART - Anotações de Responsabilidade Técnica e Autos de Infração.

[redacted]

Impresso em 4 de Março de 2016

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Profissionais - Verificar/Emitir Certidão e em seguida cite o número do CPF do profissional. Após, clique sob o número da Certidão. Telefones para contato: 0xx-65-3315-3099, 3315-3056, 3315-3042 e 3315-3041. E-mail: atendimento@crea-mt.org.br
Fone para contato: 0xx-65-33153099. email: atendimento@crea-mt.org.br

9

(23)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 001/2010

FLS 644
Setor de Licitação

Por meio deste Contrato de Prestação de Serviços, a empresa JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA, com sede à Rua dos Flamboyants, Nº 210W, Sala o5B, Bairro Centro, Cidade de Nova Mutum, MT, inscrita no CNPJ 11.595.396/0001-83, sendo representada pelo seu sócio EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES, doravante denominado CONTRATANTE e do outro lado JOSÉ BENÍCIO RODRIGUES RESENDE, Engenheiro Civil, CPF: 145.163.226-68, residente à Rua das Primaveras, 394W Apto. 06, Bairro Centro, Cidade de Nova Mutum, MT, doravante denominado CONTRATADO, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1° - O Contratado exercerá a função de Responsável Técnico da CONTRATANTE e a ele será atribuído o desempenho das seguintes atividades: Construção Civil de Edifícios residenciais e comerciais, instalações industriais, Terraplenagem, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias e reformas de construções Civil.

Cláusula 2° - O presente contrato será por tempo indeterminado podendo ser rescindindo por ambas as partes com aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 3° - O contrato desempenhará sua função de responsável técnico no horário das: 7:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 e nos seguintes dias da semana: Terças e Quintas, e no Sabado das 7:00 às 11:00, totalizando 20 horas.

Cláusula 4° - A remuneração do profissional CONTRATADO será de R$ 2.000, (Dois Mil Reais).

Cláusula 5° - No caso de rescisão deste contrato, o profissional ou a empresa contratante devem requerer a baixa da ART de cargo e função e o profissional deve requer a baixa das ARTs das Obras ou serviços que estiverem sob a sua responsabilidade técnica.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor.

6º OFÍCIO

Nova Mutum, 01 de Março de 2010.

Eduardo Guimarães Rodrigues
Engº. Eletricista
CREA-MT 20198

JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA .
Eduardo Guimarães Rodrigues
Engenheiro Eletricista
Sócio Proprietário

José Benicio Rodrigues Resende
Engenheiro Civil
CREA 1204425736

JOSÉ BENICIO RODRIGUES RESENDE
Engenheiro Civil
Registro Nacional: 1204425736

Testemunha 1
Nome: INELDO LORENZETTI
CPF: 462110980-49

Testemunha 2
Nome: DANIEL FERNANDO GARIOLLI SILVA
CPF: 501.688.431-53

4º SERVIÇO NOTARIAL
Privativo de Protesto de Títulos
TABELIÃ
Othilia Alzita Pereira da Silva Molina
Rua Campo Grande, 533 - Cuiabá - MT

24

Cartório 2º Ofício – 1º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição de Cuiabá – MT

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio deste instrumento Particular de Contrato de Serviços Autônomos, de um lado a firma **JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA**, com sede à Rua das Avencas, 3318-N, Residencial das Palmeiras, CEP: 78.450-000, no município de Nova Mutum– MT, inscrita no CNPJ 11.595.396/0001-83, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, por outro lado **Eduardo Guimarães Rodrigues**, brasileiro, solteiro, RG 1161297-5 SSP-MT, e CPF 015.710.941-05, com habilitação profissional em Engenharia Elétrica / Segurança do Trabalho, com inscrição no CREA nº 120816377-9, doravante denominado simplesmente de **CONTRATADO**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1 – O profissional ora CONTRATADO exercerá a função de Responsável Técnico desta empresa e a ele é atribuído o desempenho das seguintes atividades: Acompanhamento de execuções de obras e serviços, elaboração de projetos elétricos.

FLS 645
Setor de Licitação

Cláusula 2 – O contrato terá início em 25/03/2015 e terá validade por tempo indeterminado.

Cláusula 3 – O contrato terá a carga horária de 10 horas semanais, sendo Quarta-feira das 07h00min às 13h00min e Quinta-feira das 07h00min às 11h00min.

Cláusula 4 – O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

Cláusula 5 – Os honorários profissionais do CONTRATADO é de 6 (seis) salários mínimo mensal, conforme Lei Federal nº 4950^A de 22 de abril de 1966 e resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6 – Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo, mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da(s) obra(s) e/ou serviços que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7 – Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficara o contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante, conforme discriminado na Cláusula Primeira.

Cláusula 8 – Penalidades: Sem restrições.

Estando de acordo as partes, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas infra assinadas e elegem o fórum de Cuiabá – MT, para dirimirem quaisquer cláusulas deste contrato.

Cuiabá – MT 25, de Março de 2.015

JER ENGENHARIA - LTDA
CONTRATANTE

Eduardo Guimarães Rodrigues
CONTRATADO

Testemunha:
CPF: 709.313.991-49

Testemunha:
CPF: 044.550.791-92

6º. Serviço Notarial
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy
Joani Maria de Assis Arruda

SELO DE CONTROLE DIGITAL ATR92029 892,40
CÓDIGO DO ATO: 0[illegible]
AUTENTICADO
CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 31/03/2015 07:03:12
REGINA LUCIA O. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
SERVIÇO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓPIA DO CARTÓRIO: 859

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145359

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

FLS 646
Setor de Licitação

Profiss JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE
Registr MT08960/D RNP 1204425736
Título Profission ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 2 ----------

Número de ART: 171626 Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 19/11/2015 Baixada em: 03/12/2015
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 03507415000810
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA NELSON RIGO, ESQ. AV. TIRADENTES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE UF: MT CEP: 78455000

Data de Início: 15/03/2015 Conclusão efetiva: 03/12/2015
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 03507415000810

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	3.176,33	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO 075/2013 - CELEBRADO ENTRE SEDUC-MT E JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 4.476.571,18
1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO: R$ 361.354,19
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 16 SALAS DE AULA + DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS + CONJUNTO DE VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO. CONSTRUÇÃO DE COZINHA/REFEITÓRIO E UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA.
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 3.176,33M2

2 / 2 ----------

Número de ART: 1755244 Tipo de ART: Execução de Obra Civil Registrada em: 02/10/2013 Baixada em: 20/10/2015
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 03507415000810
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA "O" ESQUINA "K" Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE UF: MT CEP: 78455000

Data de Início: 16/09/2013 Conclusão efetiva: 20/10/2015
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 03507415000810

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - OBRAS CIVIS	2.408,33	M2
2 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	2.408,33	M2
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2.408,33	M2
4 - EXECUÇÃO	QUADRA POLIESPORTIVA	768,00	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Contrato 075/2013 que si celebram a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC e a empresa JER-ENGENHARIA
Objeto: Construção da E.E. Nova, localizada em Lucas do Rio Verde/MT
1. Dezoito salas de aula
2. Diretoria
3. Secretaria
4. Sala do professor
5. Sala de informática
6. Biblioteca
7. Quatro conjuntos de banheiros M/F
8. Cozinha e Refeitório
9. Dois conjuntos de vestiários

9

(26)

FLS 647
Setor de Licitação

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145362

ATIVIDADE CONCLUÍDA

145362

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 009637 a 009664 o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145362 / 2015

3 de Dezembro de 2015 Hora: 15:54:08

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso

9

(27)

FLS 648
Setor de Licitação

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

145362

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES**
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profiss EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES
Registr MT020198 RNP 1208163779
Título Profission ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

1 / 2

Número de ART: 1756068 Tipo de ART: Execução Registrada em: 04/10/2013 Baixada em: 20/10/2015
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
Empresa Contratada: JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA "O" ESQUINA "K" Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE UF: MT CEP: 78455000

Data de Início: 16/09/2013 Conclusão efetiva: 20/10/2015
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	225,00	KVA
2 - EXECUÇÃO	SPDA (GAIOLA DE FARADAY)	2.408,33	M2
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	2.408,33	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
Contrato 075/2013 que si celebram a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-SEDUC e a empresa JER-ENGENHARIA
Objeto: Construção da E.E. Nova, localizada em Lucas do Rio Verde/MT
- Posto de Transformação 225 KVA
- SPDA Gaiola de Faraday
- Instalações elétricas de baixa tensão

2 / 2

Número de ART: 2379017 Tipo de ART: Execução Registrada em: 01/12/2015 Baixada em: 03/12/2015
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10
Endereço da obra/Serviço: AVENIDA NELSON RIGO, ESQ. AV. TIRADENTES Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: LUCAS DO RIO VERDE UF: MT CEP: 78455000

Data de Início: 15/03/2015 Conclusão efetiva: 03/12/2015
Proprietário: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 03.507.415/0008-10

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	225.00	KVA
2 - EXECUÇÃO	SPDA (GAIOLA DE FARADAY)	3.176,33	M2
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	3.176,33	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
CONTRATO 075/2013 - CELEBRADO ENTRE SEDUC-MT E JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 4.476.571,18
1º ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO: R$ 361.354,19
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA + DEPENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS + CONJUNTO DE VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO. CONSTRUÇÃO DE COZINHA/REFEITÓRIO E UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA.
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 3.176,33M2

Observações

A ART FOI BAIXADA EM 03/12/2015, ENTRETANTO O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM JUNHO DE 2015.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2015048224 , está registrado com as CAT's número(s) :

(18)

FLS 649
Setor de Licitação

Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA - MT**
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
145359
ATIVIDADE CONCLUÍDA

10. Praça de recreação e urbanização
11. Instalações de segurança e prevenção de combate a incêndio e pânico
12. Instalações hidro-sanitárias
13. Quadra Poliesportiva
14. Construção de 30 m de muro com Gradil, 347 m fundo e lateral da escola

Observações

*A ART FOI BAIXADA EM 03/12/15. ENTRETANTO O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM JUNHO DE 2015

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2015048223 , está registrado com as CAT's número(s) :

145359

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança009637a 009664 atestado contendo 28 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 145359 / 2015
3 de Dezembro de 2015 Hora: 15 : 30 : 40

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso

9

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.637

SEDUC
SECRETARIA DE
STADO DE EDUCAÇÃO

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Cartório 2º Ofício

FLS 650
Setor de Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC – DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, Empresa Pública, situada à Rua Eng. Edgard Prado Arze, nº 215 – Centro Político Administrativo – CPA – Cuiabá/MT, CNPJ Nº 03.507.415/0008-10, **ATESTA**, pelo presente, que a Empresa **JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 11.595.396/0001-83, sob-responsabilidade técnica dos profissionais Engenheiro Civil **JOSE BENICIO RODRIGUES RESENDE**, CREA Nº 120442573-6 e Engenheiro Eletricista **EDUARDO GUIMARÃES RODRIGUES**, CREA Nº 120816377-9, EXECUTARAM dentro das normas e recomendações técnicas o **Contrato n.º 075/2013** que tem por objeto a **Construção de unidade escolar com 18 salas de aula, mais dependências administrativas, cozinha e refeitório, 02 conjuntos de vestiários, urbanização e paisagismo, instalações de segurança e prevenção a combate a incêndio e pânico, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas, instalações de SPDA - Gaiola de Faraday, Execução de Posto de transformação de 225 kva, construção de 30 m de muro com gradil padrão SEDUC + 347 m fundo e lateral da escola em estrutura mista (concreto e alvenaria), construção de quadra poli-esportiva coberta com arquibancada de 02 degraus nas duas laterais - dimensão 24x32 m,** localizada na Rua Nelson Rigo, esquina Av. das Nações, Bairro Parque das Américas, na cidade de Lucas do Rio Verde - MT, no período de Outubro de 2013 a Junho de 2015, **conforme ART n.º 1755244 e ART n.º 1756068.**

Os serviços descritos na Planilha As-Built anexa foram executados a contento e com desempenho satisfatório para empresa.

Cuiabá-MT, 17 de Novembro de 2015.

FÁBIO FRIGERI
Assessor Eng. Civil – CREA: 1202553141

Moisés Dias da Silva
Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento de Estrutura Escolar

ALESSANDRA DA SILVA AR. DE OLIVEIRA
Fiscal Eng. Eletricista - CREA: 1209244632

Alessandra da Silva Arantes de Oliveira
Engª Eletricista
CREA 1209244632-2
SEDUC/SUEE

DURVAL SANCHES SANCHES
Fiscal Eng. Civil – CREA: 1702915182

Durval Sanches Sanches
Engº Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATOS NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

30

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92032 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6 [illegible]
AUTENTICACAO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE. CUIABA (MT) 11/05/2016 12:03:18
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.638

2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circ. Imob. de Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

FLS 651
Setor de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

custo/m2
R$ 1.409,35
Referência:
Boletim SINFRA/Sinapi
Julho/2011 + Correção INCC

SEDUC
MATO GROSSO

ITEM	PLANILHA CONSOLIDADA	CONTRATO SUB-TOTAL (R$)	ADITIVO 1 SUB-TOTAL (R$)	%	REAJUSTE SUB-TOTAL (R$)	%	AS BUILT SUB-TOTAL (R$)	%
1.0	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	3.368.210,62	255.404,56	5,71%	-	0,00%	(3.310,30)	-0,07%
2.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	162.163,68	(13.405,07)	-0,30%	-	0,00%	(1.878,35)	-0,04%
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DA ESCOLA + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY + QUADRA POLIESPORTIVA + POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA	387.087,94	7.107,02	0,16%	-	0,00%	(12.124,71)	-0,27%
4.0	CONSTRUÇÃO DE 30 M DE MURO COM GRADIL PADRÃO SEDUC + 347 M FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ALVENARIA)	125.409,96	11.621,31	0,26%	-	0,00%	(1.144,33)	-0,03%
5.0	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLI-ESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA DE 2 DEGRAUS NAS DUAS LATERAIS - DIMENSÃO DA QUADRA 24X32M	433.098,98	8.281,05	0,18%	-	-	8.985,05	0,20%
6.0	REAJUSTE			0,00%	186.408,28	4,16%	-	0,00%
7.0	ACESSIBILIDADE		19.584,22	0,44%	-	0,00%	(37,84)	0,00%
8.0	DRENAGEM		72.761,10	1,63%	-	0,00%	(4.780,32)	-0,11%
9.0	EXTRA CONTRATUAL						8.950,42	0,20%
	TOTAL DA OBRA =	R$ 4.476.571,18	R$ 361.354,19	8,07%	R$ 186.408,28	4,16%	R$ (5.340,38)	-0,12%

Cuiabá - MT, Novembro de 2015

Importa o Presente Orçamento em:
QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Moisés Dias da Silva
Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento de Estrutura Escolar

Durval Sanches Sanches
Eng.º Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

Alessandra da Silva Arantes de Oliveira
Eng. Eletricista
CREA 120924463-2
SEDUC/SUEE

SELO DE CONTROLE FISCAL: ATR92033 R$2,40
CÓDIGO DO ATO: 8.1806.0029015.02.00003.0005.LAISA.1)
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM O ORIGINAL
QUE FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 12:07:21
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selo
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SEDUC MATO GROSSO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-
CUIABÁ - MATO GROSSO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM: 18 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS Mº + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA C
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Vanhetti

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UNID	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Fornecimento e instalação de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado Obra, 5,00 x 2,50 m	Mº	12,50	12,50	12,50	-		215,81	2.710,12	-	-	Item executado
1.2	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	Mº	598,40	598,40	598,40	-		35,93	21.500,51	-	-	Item executado
1.3	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvores e até 15 cm, com enleiramento até 60 m, utilizando trator sobre esteiras	Mº	6.434,66	6.434,66	6.434,66	-		0,25	1.608,66	-	-	Item executado
			2.406,33	2.406,33	2.406,33			6,52	15.702,31	-	-	Item executado
1.4	Locação da obra, execução de gabarito	Mº	167,35	167,35	167,35	-		355,02	59.412,59	-	-	Item executado
1.5	Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e deposito de materiais e ferramentas	Mº	1,00	1,00	1,00	-	-	1.046,81	1.046,81	-	-	Item executado
1.6	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória pequenas obras - instalação mínima	Un	1,00	1,00	1,00	-	-	1.439,79	1.439,79	-	-	Item executado
1.7	Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima	Un										
1.8	Administração local da obra	Mês	12,00	12,00	20,00	-	8,00	14.200,83	170.479,56	-	113.653,04	Item executado - Vários atrasos na execução devido à falta de projetos completos, o Decreto 82/2015 que suspendeu a execução contratual e os atrasos de pagamento em 2015 foram motivos para execução lenta do contrato e que gerou aumento no tempo de execução da obra
								SUBTOTAL	274.608,35	-	113.653,04	
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS											
2.1	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: até 2 m)	Mº	66,30	66,30	66,30	-	-	42,48	2.817,08	-	-	Item executado
2.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	Mº	108,54	108,54	108,54	-	-	15,94	1.730,12	-	-	Item executado
2.3	Escav. e carga mat. jazida (excl. Limpeza camada veg., Espargo, Indeniz.)	Mº	4.435,98	4.435,98	4.435,98	-	-	10,57	46.892,70	-	-	Item executado
2.4	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m3, distancia até 10 km	Mº	4.435,98	4.435,98	4.435,98	-	-	20,74	92.002,22	-	-	Item executado
2.5	Compactação de aterro	Mº	4.435,98	4.435,98	4.435,98	-	-	4,36	19.340,87	-	-	Item executado
2.6	Reaterro manual de vala	Mº	33,15	33,15	33,15	-	-	4,70	155,78	-	-	Item executado
2.7	Ensaio de Terragenagem - Camada Final de Aterro	Un	-	4.435,98	4.435,98	4.435,98	-	1,01	-	4.480,35	-	Item executado
2.8	Ensaio de Granulocistria por peneiramento - solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	66,45	-	547,69	-	Item executado
2.9	Ensaio de Limite de Liquidez - Solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	42,78	-	342,24	-	Item executado
2.10	Ensaio de Limite de Plasticidade - Solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	38,50	-	308,00	-	Item executado
2.11	Ensaio de Compactação - Amostras Não Trabalhadas - Energia Normal - Solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	81,30	-	650,40	-	Item executado
2.12	Ensaio de Compactação - Amostras Trabalhadas - Solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	85,57	-	684,56	-	Item executado
2.13	Ensaio de Massa Específica - in situ - método frasco de areia - solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	28,95	-	239,60	-	Item executado
2.14	Ensaio de Densidade Real - solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	38,50	-	308,00	-	Item executado
2.15	Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - Amostras Não Trabalhadas - Energia Modificada - Solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	119,80	-	958,40	-	Item executado
2.16	Ensaio de Teor de Umidade - em Laboratório - Solos	Un	-	8,00	8,00	8,00	-	34,22	-	273,76	-	Item executado
								SUBTOTAL	164.711,77	8.792,69	-	
3.0	INFRA - ESTRUTURA											
	COZINHA											
3.1	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratado e areia sem peneirar, traço 1:2:8	Mº	1,00	1,00	-	-	(1,00)	570,97	570,97	-	(570,97)	Item não executado - Não foi executado alvenaria de embasamento
3.2	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	Mº	0,72	2,05	2,05	1,33	-	381,03	274,34	506,76	-	Item executado
3.3	Concreto estrutural usado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 20 mpa	Mº	16,97	16,97	16,97	-	-	381,79	6.477,44	-	-	Item executado
3.4	Transporte, lançamento, acomodamento e acabamento de concreto em fundacao	Mº	16,97	16,97	16,97	-	-	94,39	1.601,78	-	-	Item executado
3.5	Forma pinho 3ª para concreto em fundação reaproveitamento 2 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	Mº	218,60	218,60	218,60	-	-	37,55	8.208,43	-	-	Item executado
3.6	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, incluindo 10% de perdas - BLOCOS	Kg	640,70	640,70	640,70	-	-	8,90	5.702,23	-	-	Item executado
3.7	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, incluindo 10% de perdas - BLOCOS	Kg	177,70	177,70	177,70	-	-	8,92	1.585,08	-	-	Item executado
3.8	Estaca escavada mecanizada "in-loco", concreto controle tipo "c", FCK=13,5 MPA (capacidade de carga: 20 t / diametro da seção: 30 cm)	M	480,00	480,00	480,00	-	-	57,20	27.456,00	-	-	Item executado

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.039

FLS 652
Setor de Licitação

2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92034 R$2,40
CODIGO DO ATO: 1.1001.0029115.02.00003.0006.LAISA.17
AUTENTICACAO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE'. CUIABA (MT) 11/05/2016 12:03:20
REGINA LUCIA O. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
OFÍCIO DO CARTÓRIO: 059

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SEDUC MATO GROSSO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA C
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Vesturlel

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
3.9	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	Kg	987,20	987,20	987,20	-	-	8,90	8.786,08	-	-	Item executado
3.10	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	Kg	211,01	211,01	211,01	-	-	8,92	1.882,20	-	-	Item executado
	ESCOLA											
3.11	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M²	1,00	1,00	-	-	(1,00)	570,97	570,97	-	(570,97)	Item não executado - Não foi executado alvenaria de embasamento
3.12	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M²	4,12	7,36	7,36	3,24	-	381,03	1.569,84	1.242,15	-	Item executado
3.13	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 20 mpa	M³	75,01	75,01	75,01	-	-	381,70	28.631,31	-	-	Item executado
3.14	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M³	75,01	75,01	75,01	-	-	94,39	7.080,19	-	-	Item executado
3.15	Forma pinho 3ª para concreto em fundação reaproveitamento 2 vezes – corte, montagem, escoramento e desforma	M²	670,96	682,84	682,84	11,88	-	37,55	25.194,54	446,09	-	Item executado
3.16	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	Kg	3.563,90	3.943,40	3.943,40	379,50	-	8,90	31.718,71	3.377,55	-	Item executado
3.17	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	Kg	670,40	775,40	775,40	105,00	-	8,92	5.979,96	936,60	-	Item executado
3.18	Estaca escavada moldada "in-loco", concreto controle tipo "c", FCK=13,5 MPA (capacidade de carga: 20 t / diâmetro da seção: 30 cm)	M	1.968,00	1.968,00	1.968,00	-	-	57,20	112.569,60	-	-	Item executado
3.19	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	Kg	4.047,52	4.047,52	4.047,52	-	-	8,90	36.022,92	-	-	Item executado
3.20	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	Kg	865,13	865,13	865,13	-	-	8,92	7.716,95	-	-	Item executado
	RAMPA											
3.21	Alvenaria de embasamento com tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:2:8	M²	1,00	1,00	-	-	(1,00)	570,97	570,97	-	(570,97)	Item não executado - Não foi executado alvenaria de embasamento
3.22	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M²	0,59	1,40	1,40	0,81	-	381,03	224,80	308,63	-	Item executado
3.23	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 20 mpa	M³	12,22	14,40	14,40	2,18	-	381,70	4.664,37	832,10	-	Item executado
3.24	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M³	12,22	14,40	14,40	2,18	-	94,39	1.153,44	205,77	-	Item executado
3.25	Forma pinho 3ª para concreto em fundação reaproveitamento 2 vezes – corte, montagem, escoramento e desforma	M²	146,41	166,33	166,33	19,92	-	37,55	5.497,59	747,99	-	Item executado
3.26	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	560,50	665,70	665,70	105,20	-	8,90	4.986,45	936,28	-	Item executado
3.27	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - BLOCOS	KG	118,70	145,40	145,40	26,70	-	8,92	1.059,60	238,16	-	Item executado
3.28	Estaca escavada moldada "in-loco", concreto controle tipo "c", FCK=13,5 MPA (capacidade de carga: 20 t / diâmetro da seção: 30 cm)	M	420,00	420,00	420,00	-	-	57,20	24.024,00	-	-	Item executado
3.29	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas - ESTACAS	Kg	863,80	863,80	863,80	-	-	8,90	7.687,82	-	-	Item executado
3.30	.....	Kg	184,63	184,63	184,63	-	-	8,92	1.646,89	-	-	Item executado
								SUBTOTAL	371.114,78	9.778,66	(1.712,91)	
4.0	MEIO E SUPER - ESTRUTURA											
	COZINHA											
	PILARES E VIGA COBERTURA											
4.1	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	14,50	14,50	14,50	-	-	404,14	5.860,03	-	-	Item executado
4.2	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	14,50	14,50	14,50	-	-	42,20	611,90	-	-	Item executado
4.3	Forma de madeira para estrutura	M²	253,28	253,28	253,28	-	-	63,84	16.169,39	-	-	Item executado
4.4	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	676,30	676,30	676,30	-	-	8,90	6.019,07	-	-	Item executado
4.5	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	287,20	287,20	287,20	-	-	8,92	2.561,82	-	-	Item executado
	LAJE MACIÇA E TRELIÇADA											
4.6	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	6,85	6,85	6,85	-	-	404,14	2.768,35	-	-	Item executado

FLS 053
Setor de Licitação

Cartório 2º Ofício – 4º Serviço Notarial e Registral – Comarca de Lucas do Rio Verde – MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 609.640

SELO DE CONTROLE DIGITAL ATR92033 842,40
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTRO
Página 1 de 27

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SEDUC MATO GROSSO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE SANITÁRIOS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - AVIA EMOF EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613- CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA CI

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT

ENDEREÇO: Av. D com Rua K, sNº - Bairro: Ventuvil

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
4.7	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura	M³	6,85	6,85	6,85	-	-	42,20	289,07	-	-	Item executado
4.8	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	97,00	97,00	97,00	-	-	8,90	863,30	-	-	Item executado
4.9	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, Intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento EPS Unidirecional B8/40/100), inclusive escoramento da laje e armação complementar	M²	151,70	151,70	151,70	-	-	110,14	16.708,23	-	-	Item executado
4.10	Armaduras Negativa para Laje com Tela Aço CA60	Kg	224,52	224,52	284,12	-	59,60	6,73	1.511,01	-	408,40	Item executado
	ESCOLA										-	
	PILARES E VIGA COBERTURA										-	
4.11	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	89,97	94,12	94,12	4,15	-	404,14	36.360,47	1.677,15	-	Item executado
4.12	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	89,97	94,12	94,12	4,15	-	42,20	3.796,73	175,13	-	Item executado
4.13	Forma de madeira para estrutura	M²	1.462,06	1.532,82	1.532,82	70,76	-	63,84	93.337,91	4.517,31	-	Item executado
4.14	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	6.081,30	7.453,00	7.453,00	1.371,70	-	8,90	54.123,57	12.209,13	-	Item executado
4.15	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	1.411,60	1.522,70	1.522,70	111,10	-	8,92	12.591,47	991,01	-	Item executado
	LAJE MACIÇA E TRELIÇADA										-	
4.16	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	6,52	6,52	6,52	-	-	404,14	2.634,69	-	-	Item executado
4.17	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	6,52	6,52	6,52	-	-	42,20	275,14	-	-	Item executado
4.18	Forma feita em obra para lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M²	141,54	141,54	141,54	-	-	36,81	5.210,08	-	-	Item executado
4.19	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 6,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	2.530,10	2.597,90	2.667,90	37,80	-	8,90	22.517,89	330,42	-	Item executado
4.20	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	231,90	231,90	231,90	-	-	8,92	2.068,54	-	-	Item executado
4.21	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento EPS Unidirecional B16/40/100), inclusive escoramento de laje e armação complementar - 1º Piso	M²	690,91	690,91	690,91	-	-	129,83	115.666,84	-	-	Item executado
4.22	Armadura Negativa para Laje com Tela Aço CA60 - 1º Piso	Kg	1.318,50	1.318,50	1.727,23	-	408,73	6,73	8.873,50	-	2.750,75	Item executado
4.23	Laje pre-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38 cm, e=20 cm (capeamento 4 cm e elemento de enchimento EPS Unidirecional B16/40/100), inclusive escoramento da laje e armação complementar - Cobertura	M²	892,62	892,62	892,62	-	-	129,83	115.868,85	-	-	Item executado
4.24	Armadura Negativa para Laje com Tela Aço CA60 - Cobertura	Kg	1.321,10	1.321,10	1.730,64	-	409,54	6,73	8.891,00	-	2.756,20	Item executado
	RESERVATÓRIO										-	Item executado
4.25	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	55,54	55,54	55,54	-	-	404,14	22.445,93	-	-	Item executado
4.26	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	55,54	55,54	55,54	-	-	42,20	2.343,76	-	-	Item executado
4.27	Forma de madeira para estrutura	M²	749,74	749,74	749,74	-	-	63,84	47.863,43	-	-	Item executado
4.28	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	881,00	2.745,40	2.745,40	1.864,40	-	8,90	7.840,90	16.593,16	-	Item executado
4.29	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	322,20	450,80	450,80	128,60	-	8,92	2.874,02	1.147,31	-	Item executado
	RAMPA										-	
	PILARES E VIGA COBERTURA										-	
4.30	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 25 mpa	M³	16,43	16,43	16,43	-	-	404,14	6.640,02	-	-	Item executado
4.31	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	16,43	16,43	16,43	-	-	42,20	693,34	-	-	Item executado
4.32	Forma de madeira para estrutura	M²	274,51	274,51	274,51	-	-	63,84	17.524,71	-	-	Item executado
4.33	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	1.049,60	1.049,60	1.049,60	-	-	8,90	9.341,44	-	-	Item executado
4.34	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	251,80	251,80	251,80	-	-	8,92	2.246,05	-	-	Item executado
	LAJE MACIÇA E TRELIÇADA										-	

Cartório 2º Ofício – 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá - MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.641

FLS 654 Setor de Licitação

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92036 R$2,40
CODIGO DO ATO: 1.TJMT.ATR015.02.00003.0000.LATSA.11
AUTENTICACAO
- CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FE". CUIABA (MT) 11/05/2016 17:03:25
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CODIGO DO CARTORIO: 059

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENº EDGAR FRADO ARZE - Nº 215 - 3015 CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA CI

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT

ENDEREÇO: Av. O com Rua K, sn° - Bairro Verdoni

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE SANITÁRIOS MF + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SEDUC MATO GROSSO

(34)

FLS 655

Setor de Licitação

BDI: 23,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
4.35	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, feita 1, fck 25 mpa	M³	10,38	10,38	10,38	-	-	404,14	4.194,57	-	-	Item executado
4.36	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em estruturas	M³	10,38	10,38	10,38	-	-	42,20	438,03	-	-	Item executado
4.37	Forma feita em obra para lajes, com chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 reaproveitamentos	M²	86,76	86,76	86,76	-	-	38,81	3.193,83	-	-	Item executado
4.38	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	25,30	25,30	25,30	-	-	8,90	225,17	-	-	Item executado
4.39	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	Kg	162,80	162,80	162,80	-	-	8,92	1.452,17	-	-	Item executado
4.40	Armadura Negativa para Laje com Tela Aço CA60	Kg	145,00	145,00	145,00	-	-	6,73	975,85	-	-	Item executado
								SUBTOTAL	665.092,56	37.845,45	5.975,38	
5.0	IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS											
5.1	Impermeabilização de pen com três demãos de emulsão asfáltica	M²	845,86	845,86	845,86	-	-	28,80	24.277,39	-	-	Item executado
5.2	Impermeabilizacao da laje de reservatorio elevado, composta de revestimento com argamassa dupla e de manta asfaltica	M²	67,72	67,72	67,72	-	-	118,46	8.022,11	-	-	Item executado
5.3	Impermeabilizacao interna de reservatorio e piscina , utilizando manta pebitica com armadura de filme de polietileno	M²	229,53	229,53	229,53	-	-	80,42	18.458,80	-	-	Item executado
								SUBTOTAL	50.758,30	-	-	
6.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO											
6.1	Alvenaria de vedação com tijolo ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	M²	2.664,40	2.664,40	2.664,40	-	-	49,05	131.009,82	-	-	Item executado
6.2	Alvenaria de vedação com tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez com juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	M²	16,80	16,80	16,80	-	-	61,06	1.026,14	-	-	Item executado
6.3	Elemento vazado de concreto 9 x 29,5 x 29,5 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	M²	3,24	3,24	3,24	-	-	123,54	400,26	-	-	Item executado
6.4	Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado FCK = 13,5 MPA, controle tipo "b"	M³	7,07	7,07	7,07	-	-	1.710,70	12.094,64	-	-	Item executado
6.5	ANDAIME PARA VAO DE ALVENARIA CONSTRUCAO E DESMONTAGEM, REAPROVEITAMENTO SEIS VEZES	m2	-	2.701,20	2.701,20	2.701,20	-	6,33	-	17.098,56	-	Item executado
								SUBTOTAL	144.530,86	17.098,56	-	
7.0	COBERTURA											
7.1	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço cobreate, laminado e chapa(s) ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS, incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco - Inclui pintura com esmalte sintético na cor AZUL	KG	86.995,11	18.222,34	18.222,34	1.107,23	-	12,66	206.296,06	24.338,75	-	Item executado
7.2	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha ceramica tipo colonial, inclinação mínima 30%	M²	1.829,76	1.829,76	1.864,00	-	254,24	46,59	75.930,51	-	11.845,04	Item executado além da especificada em planilha
7.3	Emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9	M	202,62	202,62	186,80	-	(15,82)	21,50	4.356,33	-	(340,13)	Item executado parcialmente
7.4	Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm	M	117,99	117,99	117,99	-	-	83,43	9.843,90	-	-	Item executado
7.5	Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm	M	72,90	129,01	129,01	56,11	-	41,33	3.158,75	2.431,24	-	Item executado
7.6	Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica , vao de 10 m	M²	41,26	41,26	41,26	-	-	62,05	2.560,10	-	-	Item executado
7.7	Cobertura com telha de fibrocimento , perfil ondulado, e = 6 mm, altura 310 mm, largura util 1.050 mm e largura nominal 1.100 mm, inclinacao 27%	M²	41,26	41,26	41,26	-	-	31,54	1.301,34	-	-	Item executado
								SUBTOTAL	303.447,07	26.829,99	11.504,91	
8.0	ESQUADRIAS											
8.1	Fornecimento e Instalação de 20 Portas (0,80x2,10)en metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" , com visor em vidro 20 x 60 cm e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes da SEDUC	M²	37,80	37,80	37,80	-	-	685,40	25.911,52	-	-	Item executado
8.2	Fornecimento e instalação de 12 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes da SEDUC	M²	32,13	32,13	32,13	-	-	671,23	21.566,61	-	-	Item executado
8.3	Fornecimento e instalação de 08 Portas (0,80x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes da SEDUC	M²	11,76	11,76	11,76	-	-	671,23	7.893,66	-	-	Item executado

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT.
CREA - MT
A 009.842

2º Serviço Notarial e Registral - Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92037 252,40
CÓDIGO DO ATO: 1.1001.220415.02.00003.0007.LAISA.1)
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 17:03:24
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENOS EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-
CUIABÁ - MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 16 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS MF + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SEDUC
MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 16 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA CI
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

BDI: 23,65%
INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
8.4	Fornecimento e instalação de 04 Portas (0,70x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com pusador Ø 1" e fechadura cilíndrica de embutir, conforme Caderno de Detalhes do SEDUC	Mº	5,88	5,88	5,88	-		671,23	3.946,83		-	Item executado
8.5	25 Portas e montante de alumínio de 0,60 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, anodizada na cor bronze, inclusive fechaduras tipo tetrático	Mº	26,52	26,52	26,52	-		941,66	24.972,82		-	Item executado
8.6	Fornecimento e instalação de Janela de correr com grade quadriculada (largura 2,00m x altura 1,20m batente de 12cm) Sasazaki linha Belfort ou similar - P = 0,90m	UN	49,00	49,00	49,00	-		765,00	37.485,00		-	Item executado
8.7	Fornecimento e instalação de Janela Basculante (largura 1,00m x altura 0,60m batente de 2,5cm) Sasazaki ou similar - P = 1,50m	UN	103,00	103,00	103,00	-		367,79	39.942,37		-	Item executado
8.8	Fornecimento e instalação de Janela Basculante (largura 0,80m x altura 0,40m batente de 8,00cm) Sasazaki ou similar - P = 1,80m	Mº	20,00	20,00	20,00	-		201,99	4.039,80	-	-	Item executado
8.9	Fornecimento e instalação de Janela de Alumínio tipo guilhotina (2,00x1,50x1,00)en. c/ Peitris Pirata em granito comp.2,00mxlarg. 40cm, inclusive acessórios de fixação conforme detalhe padrão SEDUC.	UN	3,00	3,00	3,00	-		1.841,37	5.524,11	-	-	Item executado
8.10	Fornecimento e instalação do balcão de atendimento da secretaria em granito	UND	1,00	1,00	1,00	-	-	1.292,42	1.292,42	-	-	Item executado
8.11	02 Portas de alumínio de 0,60 x 1,00 m, inclusive fechaduras	Mº	0,60	1,20	1,20	0,60	-	941,66	564,99	564,99	-	
								SUBTOTAL	173.350,13	564,99	-	
9.0	REVESTIMENTOS											
9.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	Mº	7.868,02	7.868,02	6.093,16	-	(1.774,86)	4,61	36.271,57	-	(8.182,16)	Item executado parcialmente - negativar
9.2	Reboco massa única para parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	Mº	7.868,02	7.868,02	6.093,16	-	(1.774,86)	21,71	170.814,71	-	(38.532,21)	Item executado parcialmente - negativar
9.3	Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:2, e=5 mm	Mº	2.021,99	2.021,99	-	-	(2.021,99)	17,95	36.294,72		(36.294,72)	Item executado parcialmente - negativar
9.4	Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	Mº	1.798,15	1.798,15	1.798,15	-	-	36,28	65.236,88	-	-	Item executado
9.5	Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm	Mº	1.798,15	1.798,15	1.798,15	-	-	8,25	14.834,73	-	-	Item executado
9.6	EMBOCO MASSA ÚNICA EM TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:9, E=20 MM	m2	-	2.021,99	2.021,99	2.021,99	-	22,35	-	<5.191,47	-	Item executado
9.7	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA SINTETICA, E=5 MM	m2	-	2.021,99	2.021,99	2.021,99	-	9,75	-	19.714,40	-	Item executado
								SUBTOTAL	323.452,51	64.905,07	(83.009,03)	
10.0	PISOS											
10.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, Incl. Carga e Transporte Manual de Material da Caixa de Empréstimo para Complementação do que Faltar	Mº	1.361,71	1.361,71	1.438,13	-	76,42	6,90	9.395,79	-	527,29	Item executado a maior
10.2	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado (espessura: 6 cm)	Mº	2.292,69	2.292,69	1.438,13	-	(854,56)	32,25	73.939,25	-	(27.559,56)	Item executado a menor - ao piso somente a apenas regularização do piso
10.3	Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm	Mº	2.292,69	2.292,69	2.430,88	-	138,19	22,52	51.631,37	-	3.112,03	Item executado a maior
10.4	Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8 mm), PEI 05, Cor Bege Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno, Incl. rejuntamento.	Mº	2.194,83	2.194,83	2.292,69	-	97,86	56,01	122.932,42	-	5.481,13	Item executado a maior
10.5	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro, dimensões mínimas de 300x300 com espessura de 8 mm, espessura da junta: 6 mm	Mº	2.194,83	2.194,83	2.292,69	-	97,86	4,15	9.108,54	-	406,11	Item executado a maior
10.6	Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7,00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cer Clars. PEI 05, Incl Rejuntamento	M	250,95	278,91	209,45	27,96	(69,46)	30,78	7.724,24	860,60	(2.137,97)	Item executado a menor
10.7	Ladrilho hidráulico, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento	Mº	97,86	97,86	96,62	-	(1,24)	92,55	9.056,94	-	(114,76)	Item executado
10.8	Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da junta: 6 mm	Mº	97,86	97,86	96,62	-	(1,24)	4,15	406,11	-	(5,14)	Item executado

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 008.644

1º Serviço Notarial e Registral
Cartório 2º Ofício

FLS 656
Setor de Licitação

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATF92038 R$2,40
CODIGO DO ATO: 1 [illegible]
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 12:03:26
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-
CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA CO

CONSTRUÇÃO DE (TIPAM): 18 SALAS DE AULA + BANHEIROS DE ALUNOS + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES + DEPÓSITO DE MERENDAS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO À COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SEDUC MATO GROSSO

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT

ENDEREÇO: Av. C com Rua K, sn° - Bairro: Ventureli

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
10.9	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4	m		10,99	-	10,99	(10,99)	73,22	-	799,00	(799,00)	Não executado. Soleiras feito com próprio piso cerâmico, conforme previa a concepção inicial
								SUBTOTAL	284.194,66	1.858,99	(21.088,56)	
11.0	FORROS E DIVISÓRIAS											
11.1	Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa no traço 1:3. Cor cinza	M²	52,15	62,04	62,04	9,89	-	320,29	16.703,12	3.167,66	-	Item executado
11.2	Forro de pvc em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura metálica em metalon 15x15mm, dimensões 100 x 6000 mm	M²	648,82	648,82	596,77	-	(52,05)	48,74	31.623,49	-	(2.536,91)	Item executado a menor
								SUBTOTAL	48.326,60	3.167,66	(2.536,91)	
12.0	VIDROS											
12.1	Vidro comum fantasia, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	M²	184,20	184,20	184,20	-	-	107,51	19.803,34	-	-	Item executado
								SUBTOTAL	19.803,34	-	-	
13.0	PINTURA											
13.1	Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura Látex	M²	8.091,87	8.091,87	6.317,00	-	(1.774,87)	11,51	93.137,42	-	(20.429,75)	Item executado a menor - negativar
13.2	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral, Suvinil ou Similar), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada	M²	8.091,87	8.091,87	6.317,00	-	(1.774,87)	13,09	110.777,70	-	(24.297,57)	Item executado a menor - negativar
13.3	Pintura Com Esmalte Sintético/Lquabolho (1ª Linha Renner, Suvinil, Ipiranga ou Similar) em Paredes, incl. tasamento Preliminar, Reboque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintetico, Aplicação à Rolo	M²	157,34	378,60	378,60	221,46	-	11,73	1.845,59	2.597,72	-	Item executado
13.4	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil, Ipiranga ou Similar) sobre Esquadria Metálica, inclusive fornecimento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M²	543,54	631,11	543,54	87,57	(87,57)	27,44	14.914,73	2.402,92	(2.402,92)	Item executado a menor
								SUBTOTAL	229.479,44	5.000,64	(47.129,64)	
14.0	SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES											
14.1	Fornecimento de quadro de giz de 5.00x1.30m executado na obra, após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2 :12 da granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada, com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz.	UND	19,00	19,00	19,00	-	-	414,00	7.877,40	-	-	Item executado
14.2	Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em ponte cônico inclusive pintura e penonces altura livre 5,00 m	UND	1,00	1,00	1,00	-	-	706,91	706,91	-	-	Item executado
14.3	Execução de Escovódromo em alvenaria com 6 pontos de água, Azulejo h = 1,50m. Instalações de água e esgoto encontram-se no item instalações hidro-sanitárias	UND	1,00	1,00	1,00	-	-	525,04	525,04	-	-	Item executado
14.4	Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalon, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo	UND	1,00	1,00	1,00	-	-	4.268,55	4.268,55	-	-	Item executado
14.5	Execução de Abrigo Provisório para Resíduos Sólidos em tijolo maciço, com portão e grade em metalon, inclusive azulejo na parte interna, conforme detalhe construtivo	UND	1,00	1,00	1,00	-	-	1.751,03	1.751,03	-	-	Item executado
14.6	Fornecimento e instalação de Totem, modelo Governo SEVAL - conforme Detalhe SINFRA	UND	1,00	1,00	-	-	(1,00)	2.401,00	2.401,00	-	(2.401,00)	Item não executado
14.7	Fornecimento e instalação de corrimão em tubo galvanizado 2" chumbado no piso h=1,00 m pintado com tinta à óleo 02 demãos	M	98,09	137,85	137,85	39,76	-	280,64	27.527,97	11.158,24	-	Item executado
14.8	Gradil em tela artística 1/2" e arame galvanizado fio 12 e requadro em tubo PIº 2"	M	118,72	134,87	134,87	16,15	-	314,16	37.299,44	5.074,00	-	Item executado
14.9	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 1,80x2,10)m	M²	3,78	3,78	3,78	-	-	344,38	1.301,75	-	-	Item executado
14.10	Gradil de ferro metalon 20x20 mm	M²	1,62	1,62	1,62	-	-	196,32	318,03	-	-	Item executado
14.11	Fornecimento e instalação de brise metálico com chapa metálica 3mm(metalon 40 x 30)com pintura em zarcão e esmalte sintético vermelho com 10 halotes(hastes)com suporte metalico de fixação(modelo Getapro)	M²	24,57	39,15	39,15	14,58	-	312,95	7.689,10	4.562,81	-	Item executado
14.12	Alçapão em ferro 0,7mx0,7m, incluso ferragens	UND	6,00	7,00	7,00	1,00	-	124,19	745,14	124,19	-	Item executado
14.13	Fornecimento e instalação de escada tipo marinheiro elevada com guarda corpo	M	6,60	6,60	6,60	-	-	373,76	2.466,81	-	-	Item executado
14.14	Execução de Drenagem para ar-condicionado	UND		16,00	16,00	16,00	-	125,79	-	2.000,48	-	Item executado

FLS 652
Setor de Licitação

2º Serviço Notarial e Registral do Município de Lucas do Rio Verde - MT
Cartório 2º Ofício

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.643

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92039 R$2,40
CÓDIGO DO ATO: 6.1.061.582915.07.00005.0011.LAISE.1)
AUTENTICADO
- CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 12:03:27
REGINA LUCIA D. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE EM http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

(37)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SEDUC MATO GROSSO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR FRACO ARZE - Nº 215 - 3615-
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA CI
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Ventureli

BDI: 23,65%

BDC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
14.15	Pré Instalação de Ar Split 24.000 BTU que inclui a caixa de passagem e suporte para AR, tubo de 50mm, inclusive passagem da fiação elétrica e tubulação frigorígena	UND	-	16,00	16,00	16,00		2.952,07	-	47.233,12	-	Item executado
								SUBTOTAL	95.058,25	79.212,84	(2.491,00)	
15.0	PRAÇA DE RECREAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO											
15.1	Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Cargo e Transporte Manual do Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Falta	M³	1.472,18	1.472,18	1.650,04	-	177,86	6,90	10.156,04	-	1.227,23	Item executado ao maior
15.2	Guias curvas de concreto pré-moldadas (concreto 300kg cimento/m3) de seção 15x30 cm (espessura 12,00 cm no topo) o serviço inclui a abertura das valas, assentamento e rejuntamento das guias	M	304,56	304,56	208,00	-	(96,56)	76,47	23.288,70	-	(7.383,94)	Item executado a menor
15.3	Fornecimento e Execução de pavimentação de blocos de concreto pré-moldado articulado (e=8,00 cm) hexagonal sobre colm de areia, incl. espalhamento da areia, assentamento dos blocos e preenchimento das juntas	M²	427,08	427,08	440,00	-	12,92	64,73	27.644,68	-	836,31	180m² entrada e ligação da quadra + 24m² ligação vestiário + 236m² estacionamento
15.4	Fornecimento e Execução de Calçada em concreto moldado in loco Fck = 13,50 Mpa, junta de dilatação seca, espessura 7,00 cm, acabamento com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado	M²	1.045,10	1.045,10	1.219,04	-	164,94	55,28	57.773,12	-	9.117,88	* calçada na parte externa ao muro da escola: 45,20 x 5,0 m + 168,7 x 4,0 m = 900,8m² * calçada no entorno da construção da escola com largura de 1,80m - 223,64m² * calçada ao entorno da construção da cez e refeitório com largura de 1,00m - 95,60m²
15.5	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	M³	20,05	64,05	154,08	43,43	90,09	134,82	2.267,51	5.820,48	12.061,80	Comada de 5cm de terra preta em toda extensão do gramo plantado = 3.081,52m²
15.6	Fornecimento e Plantio de Oiti (média), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	30,00	30,00	50,00	-	20,00	59,87	1.796,10	-	1.197,40	Executado total de 80 mudas de Oiti (50 médio e 30 grande)
15.7	Fornecimento e Plantio de Oiti (grande), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	30,00	30,00	30,00	-	-	72,99	2.189,70	-	-	item executado
15.8	Fornecimento e Plantio de Mini bória (grande), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	30,00	30,00	220,00	-	190,00	52,35	1.570,50	-	9.946,50	Executado 190 unidades de mini bória vermelha para fechar as duas laterais da entrada da escola + 60 mini bória verde ao vão das brises
15.9	Fornecimento e Plantio de Pingo de Ouro (pequeno), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	20,00	20,00	-	-	(20,00)	12,07	241,40	-	(241,40)	Item não executado - Não foi colocado pingo de ouro, pois não encontrado em Lucas. Executado apenas as Mini bórias Vermelha e Verde
15.10	Fornecimento e Plantio de Pingo de Ouro (grande), com manutenção por 60 dias com irrigação, pulverização, poda e substituição de mudas mortas	UND	70,00	70,00	-	-	(70,00)	44,39	3.107,30	-	(3.107,30)	Não foi colocado pingo de ouro, pois não encontrado em Lucas. Executado apenas as Mini bórias Vermelha e Verde
15.11	Plantio de palmeira Palmeira Fênix (4,50 mts), em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm	UND	4,00	4,00	4,00	-	-	123,34	493,36	-	-	Item executado
15.12	Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm	M²	806,11	1.361,52	1.281,52	455,41	-	8,51	5.617,14	3.647,83	-	Item executado
15.13	Execução de Banco em Estrutura Mista Dimensões Comprimento =5,00 mts, Larg.=0,50 mts, Altur = 0,55 mts, Sendo a Placa em Concreto 25 Mpa, os Apoios em Alvenaria Tijolo 9x19x19cm de 1 Vez, Chapiscado e Rebocado	UND	4,00	4,00	4,00	-	-	437,19	1.748,76	-	-	Item executado
								SUBTOTAL	139.397,51	9.468,31	23.654,48	
16.0	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO											
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO											
16.1.1	Fornecimento e Instalação de Extintor Manual de Pó Químico Seco Pressurizado , capacidade 12 kg	UN	8,00	8,00	8,00	-	1,00	198,16	1.585,28	-	198,16	Item executado além do especificado - devido a uma exigência da vistoria do bombeiro.
16.1.2	Fornecimento e Instalação de Extintor Manual de Água Pressurizada , capacidade 10 litros	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	145,00	725,00	-	-	Item executado
16.1.3	Fornecimento e Instalação de Extintor de Gás Carbonico , capacidade 6 kg	UN	7,00	7,00	7,00	-	-	510,51	3.573,57	-	-	Item executado
16.1.4	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa do tipo de Extintor Manual de Pó Químico Seco Pressurizado	UN	8,00	8,00	9,00	-	1,00	8,22	65,76	-	8,22	Item executado além do especificado - devido a uma exigência da vistoria do bombeiro.
16.1.5	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa do tipo de Extintor Manual de Água Pressurizada	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	8,22	41,10	-	-	Item executado
16.1.6	Fornecimento e Instalação de Placa de Sinalização Indicativa do tipo de Extintor de Gás Carbonico	UN	7,00	7,00	7,00	-	-	8,22	57,54	-	-	Item executado
16.1.7	Pintura no Piso com revestimento a base de epoxi , duas demaos, e=1,5 a 2,5 mm (na cor vermelha com faixa amarela, para demarcação da área do extintor de incêndio, conforme detalhe no projeto)	M²	20,00	20,00	17,00	-	(3,00)	47,33	946,60	-	(141,99)	Item executado a menor - 3 locais os extintores estão juntos

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.645

FLS 658
Setor de Licitação

Cartório 2º Ofício 1º Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá - MT

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92040 R$2,40
CODIGO DO ATO: 1.001.522913.02.00003.0012.LAISA.1)
AUTENTICACAO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
POR FE - CUIABA (MT) 11/06/2016 17:03:02
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SEDUC MATO GROSSO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300 - CUIABÁ - MATO GROSSO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 16 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 16 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA CI

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT

ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturiní

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

FLS 659
Setor de Licitação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
16.2	SINALIZAÇÃO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA										-	
16.2.1	Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização indicativa de emergência Saída lateral direita	UN	11,00	12,00	12,00	1,00	-	8,22	90,42	8,22	-	
16.2.2	Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização indicativa de emergência Saída lateral esquerda	UN	12,00	12,00	12,00	-	-	8,22	98,64	-	-	Item executado
16.2.3	Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização indicativa de emergência Saída de emergência escada (descida para direita)	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	8,22	16,44	-	-	Item executado
16.2.4	Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização indicativa de emergência Saída de emergência escada (descida para esquerda)	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	8,22	16,44	-	-	Item executado
16.2.5	Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização indicativa de emergência Saída de emergência	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	9,41	9,41	-	-	Item executado
16.3	SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA										-	
16.3.1	Fornecimento e instalação de Acionador Manual para alarme de emergência Tipo Quebra vidro	UN	7,00	7,00	7,00	-	-	36,33	254,31	-	-	Item executado
16.3.2	Fornecimento e instalação de Sirene Eletrônica de alta potência para alarmes de emergência	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	36,28	108,84	-	-	Item executado
16.3.3	Fornecimento e instalação de Central de Alarme sem Bateria IPA para 12 pontos	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	454,29	454,29	-	-	Item executado
16.3.4	Fornecimento e instalação de Bateria para Central de Alarme e Detecção 12 V / 5 A	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	75,39	150,78	-	-	Item executado
16.3.5	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível seção 4,0 mm2, com isolamento para 750 V - 70º C, com capacit. não propagante ao fogo e auto extinguível, piraston ou similar.	M	360,00	360,00	360,00	-	-	4,67	1.681,20	-	-	Item executado
16.3.6	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível seção 4,0 mm2, com isolamento para 0,6/1kv - 70º C, com carpcl, não propagante ao fogo e auto extinguível, piraston ou similar.	M	250,00	250,00	250,00	-	-	5,17	1.292,50	-	-	Item executado
16.3.7	Fornecimento e instalação de Eletroduto de PVC rígido roscavel, com conexões e 32 mm (1")	M	132,00	132,00	132,00	-	-	8,58	1.129,92	-	-	Item executado
16.3.8	Fornecimento e instalação de luva de pvc para eletroduto rígido roscavel, e 32 mm (1")	UN	30,00	30,00	30,00	-	-	2,35	70,56	-	-	Item executado
16.3.9	Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscavel, retangular, dimensões 4 x 2"	UN	12,00	12,00	12,00	-	-	5,56	66,72	-	-	Item executado
16.3.10	Fornecimento e instalação de caixa de ligação de PVC rígido para eletroduto roscavel, retangular, dimensões 4 x 4"	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	6,74	53,92	-	-	Item executado
16.3.11	Execução de Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, leito de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 X 40 X 60 cm	UN	1,00	1,00	-	-	(1,00)	194,02	194,02	-	(194,02)	Item não executado
16.3.12	Fornecimento e instalação de Placa de indicação de Acionadores de Alarme de emergência - 15 x 20 cm	UN	7,00	7,00	7,00	-	-	8,22	57,54	-	-	Item executado
16.3.13	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1.1/2" corrugado tipo conduflex	ML	60,00	60,00	60,00	-	-	6,92	415,20	-	-	Item executado
16.3.14	Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diametro 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	M	132,00	132,00	132,00	-	-	4,15	547,80	-	-	Item executado
16.3.15	Execução de Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:4 com adicao de 150 kg de cimento, para tubulacao e 15 mm (1/2") a 25 mm (1")	M	132,00	132,00	132,00	-	-	3,36	443,52	-	-	Item executado
16.3.16	Execução de escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: até 2 m)	M³	50,00	50,00	50,00	-	-	42,49	2.124,50	-	-	Item executado
16.3.17	Execução de reaterro manual de vala	M³	50,00	50,00	50,00	-	-	4,79	239,50	-	-	Item executado
16.3.18	Fornecimento e instalação de placa (espelho) para caixa , 4x2"	UN	12,00	12,00	12,00	-	-	2,92	35,04	-	-	Item executado
16.3.19	Fornecimento e instalação de placa (espelho) para caixa , 4x4"	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	5,28	42,24	-	-	Item executado
16.4	SISTEMA E ACIONAMENTO DO HIDRANTE										-	
16.4.1	Fornecimento e instalação de Abrigo para Hidrante em chapa de aço carbono, incluindo 02 mangueiras de 15 m com bitola de 1.1/2" - esguicho de engate rapido de 13mm a entrada de 1.1/2", registro de globo angular 45° de 2.1/2" - Redução giratoria tipo Storz 2.1/2" x 1.1/2" - Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido Dupla de 1.1/2" x 2.1/2" - Adaptador storz rosca interna 2.1/2" - Tampão cego com corrente tipo storz	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	1.467,77	7.338,85	-	-	Item executado
16.4.2	Fornecimento e instalação de Hidrante de recalque no passeio, e 65 mm (2 1/2) composto de caixa de alvenaria, registro globo angular 45° - 2.1/2" e tampa de ferro 40x60cm com inscrição incêndio	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	560,40	560,40	-	-	Item executado

Atestado registrado mediante Vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 008.846

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92091 R$2,40
CÓDIGO DO ATO: 1106132070915022000030613LAT50J1
AUTENTICAÇÃO
CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
BOA FÉ - CUIABÁ (MT) 11/03/2016 12:01:06
REGINA LUCIA D. FIDUCIRESO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE EM: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA CI

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT

ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Ventureli

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 18 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE BANHEIROS M/F + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SEDUC MATO GROSSO

BDI: 23,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
16.4.3	Fornecimento e instalação de Acionamento manual para bomba com Botoeira Liga / Desliga	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	51,91	259,55	-	-	Item executado
16.4.4	Fornecimento e instalação de bomba de incêndio - 4 CV / 220 V	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	1.547,78	1.547,78	-	-	Item executado
16.4.5	Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado, sem costuras e sem costura e 65 mm (2 1/2")	M	204,00	204,00	204,00	-	-	133,83	27.301,32	-	-	Item executado
16.4.6	Fornecimento e instalação de Cotovelo 90° de ferro maleável galvanizado e 65 mm (2 1/2")	UN	15,00	15,00	15,00	-	-	81,62	1.224,30	-	-	Item executado
16.4.7	Fornecimento e instalação de Cruzeta de ferro maleável galvanizado e 65 mm (2 1/2")	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	113,89	113,89	-	-	Item executado
16.4.8	Fornecimento e instalação de Niple duplo de ferro maleável galvanizado e 65 mm (2 1/2")	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	37,90	189,50	-	-	Item executado
16.4.9	Fornecimento e instalação de Luva de ferro maleável galvanizado e 65 mm (2 1/2")	UN	28,00	28,00	28,00	-	-	50,62	1.417,36	-	-	Item executado
16.4.10	Fornecimento e instalação de Te 90° de ferro maleável galvanizado e 65 mm (2 1/2")	UN	6,00	6,00	6,00	-	-	97,52	585,12	-	-	Item executado
16.4.11	Fornecimento e instalação de válvula de retenção - aço galvanizado tuny classe 150 4 portinhola diâm.65 mm (2 1/2")	UN	1,00	2,00	2,00	1,00	-	272,34	272,34	272,34	-	Item executado
16.4.12	Fornecimento e instalação de válvula de sucção de pé com crivo, e 65 mm (2 1/2")	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	210,24	420,48	-	-	Item executado
16.4.13	Fornecimento e instalação de Registro de gaveta bruto e 65 mm (2 1/2")	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	290,45	871,35	-	-	Item executado
16.4.14	Fornecimento e instalação de Chave de Partida Magnética para bomba de 4 CV, contendo contactor, relé e demais acessórios, acondicionado em caixa de pvc com 02 botoeiras (liga / desliga) - WEG / SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	155,81	155,81	-	-	Item executado
16.4.15	Fornecimento e instalação de Placa de Sinalização indicativa de Hidrante	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	12,46	62,30	-	-	Item executado
16.4.16	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível seção 4,0 mm2, com isolamento para 750 V - 70° C, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, plastic ou similar.	M	450,00	450,00	450,00	-	-	4,67	2.101,50	-	-	Item executado
16.4.17	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível seção 4,0 mm2, com isolamento para 0,6 / 1 KV - 70° C, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, plastic ou similar.	M	186,00	186,00	186,00	-	-	5,17	961,62	-	-	Item executado
16.4.18	Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível seção 10,0 mm2, com isolamento para 0,6 / 1 KV - 70° C, com caract. não propagante ao fogo e auto extinguível, plastic ou similar.	M	396,00	396,00	396,00	-	-	7,05	2.791,80	-	-	Item executado
16.4.19	Fornecimento e instalação de Eletroduto de PVC Rígido Roscável, Sem Conexões Ø 50 mm (1.1/2")	ML	45,00	45,00	45,00	-	-	13,71	616,95	-	-	Item executado
16.4.20	Fornecimento e instalação de luva de pvc para eletroduto rígido de Ø 50 mm (1.1/2").	UN	15,00	15,00	15,00	-	-	4,15	62,25	-	-	Item executado
16.4.21	Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1.1/2" corrugado tipo kanaflex	ML	50,00	50,00	50,00	-	-	6,92	346,00	-	-	Item executado
16.4.22	Execução de mureta em alvenaria de 1,5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratado e areia inclusive fundação em concreto ciclópico no traço 1:3:6 revestimento externo e cinção - (para instalação do abrigo para o hidrante)	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	252,28	1.261,40	-	-	Item executado
16.4.23	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "LL" e 1.1/2"	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	53,12	106,24	-	-	Item executado
16.4.24	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" e 1.1/2"	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	60,29	60,29	-	-	Item executado
16.4.25	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" e 1.1/2"	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	46,71	46,71	-	-	Item executado
16.4.26	Fornecimento e instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "LB" e 1.1/2"	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	41,60	83,20	-	-	Item executado
16.4.27	Fornecimento e instalação de Tampa cega de alumínio para condulete de e 1.1/2"	UN	6,00	6,00	6,00	-	-	6,69	40,14	-	-	Item executado
16.4.28	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 1.1/2" c/ parafuso	UN	30,00	30,00	30,00	-	-	3,64	109,20	-	-	Item executado
16.4.29	Execução de escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: até 2 m)	M³	40,00	40,00	40,00	-	-	42,49	1.699,60	-	-	Item executado
16.4.30	Execução de reaterro manual de vala	M³	40,00	40,00	40,00	-	-	4,79	191,60	-	-	Item executado
16.4.31	Pintura (da tubulação de aço galvanizado na cor vermelha) com fundo esmalte sintético em estrutura de aço carbono com duas demãos, a revolver (espessura: 50 micra)	M²	3,50	3,50	3,50	-	-	6,85	23,97	-	-	Item executado

Setor de Licitação
FLS
Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 009.647
2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 16 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA C
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, sn° - Bairro: Ventureiro

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 16 SALAS DE AULA + DIRETORIA + SECRETARIA + SALA DE PROFESSOR + SALA INFORMÁTICA + BIBLIOTECA + 04 CONJUNTOS DE SANITÁRIOS NIF + COZINHA E REFEITÓRIO + 02 CONJUNTOS DE VESTIÁRIOS + PRAÇA DE RECREAÇÃO E URBANIZAÇÃO + INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO A COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

SEDUC MATO GROSSO

BDI: 23,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
16.4.32	Fornecimento e instalação de Caixa de Proteção Tipo CP (Para acomodar o disjuntor da Bomba de Incêndio)	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	128,41	128,41	-	-	Item executado
16.4.33	Fornecimento e instalação de Disjuntor Tripolar Termomagnético de 30 A em Quadro de Distribuição	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	88,58	88,58	-	-	Item executado
16.4.34	Execução de mureta em alvenaria de 1,5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratado e areia inclusive fundação em concreto ciclópico no traço 1:3:6 revestimento rústico e cinta - (PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DJ2 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DA ESCOLA E DA CAIXA TIPO CP - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO JUNTO AO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO)	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	252,28	252,28	-	-	Item executado
16.5	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA										-	
16.5.1	Fornecimento e instalação de luminaria de emergência com 2 lâmpadas de 9W	UN	87,00	87,00	87,00	-	-	32,10	2.792,70	-	-	Item executado
								SUBTOTAL	72.693,33	280,56	(129,83)	
17.0	LIMPEZA										-	Item executado
17.1	Limpeza geral da edificação	M²	2.408,33	2.408,33	2.408,33	-	-	6,37	15.341,06	-	-	
								SUBTOTAL	15.341,06	-	-	
	Cuiabá - MT, Novembro de 2015							TOTAL GERAL		3.368.210,62	255.404,56	(3.310,30)

FLS 661
Setor de Licitação

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92092 862,49
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

Cartório 2º Ofício – 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circ. Imob. de Comarca de Cuiabá - MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.648

Durval Sanches Sanches
Engº Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

Alessandra da Silva Aranha de Oliveira
Eng. Mecânica
CREA 120924461-2
SEDUC/SUEE

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92043 852,40
CÓDIGO DO ATO: 6 [illegible]
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 12:05:26
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE EM http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

(41)

FLS 662
Setor de Licitação

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300 OBRA:
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, sNº - Bairro: Verdinho

SEDUC SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

BDI: 23,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS											
1.1	Cisterna de concreto Armado 15.000 lts, Dim. Compr.= 4,20 mts, Larg.= 2,70 mts, Prof.= 1,40 mts, Sendo Impermebilizada Internamente Com Imperm. Cristaliz., Chapisc. Com Aditivo de Alto Desempenho, e Argamassa Com Impermeab. PADRÃO SEDUC	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	14.137,68	14.137,68	-	-	Item executado
1.2	Torneira de bóia e 20 mm (3/4")	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	49,82	49,82	-	-	Item executado
1.3	Conjunto elevatorio motor-bomba (centrifuga) de 1/2 hp	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	780,98	1.561,96	-	-	Item executado
1.4	Automatico de boia inferior	UN	4,00	4,00	2,00	-	(2,00)	61,55	246,20	-	(123,10)	Apesar de termos 4 caixas, como duas são conjugadas, basta 1 bóia para o conjunto de 2 caixas
1.5	Automatico de boia superior	UN	4,00	4,00	2,00	-	(2,00)	61,55	246,20	-	(123,10)	Apesar de termos 4 caixas, como duas são conjugadas, basta 1 bóia para o conjunto de 2 caixas
1.6	Fornecimento e instalação de Conector 1/2 cv modelo 3RT - 1016	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	116,94	233,88	-	-	Item executado
1.7	Valvula de retenção horizontal ou vertical, ø 20 mm (3/4")	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	67,70	135,40	-	-	Item executado
1.8	Valvula de retenção de pe com crivo, ø 25 mm (1")	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	54,81	109,62	-	-	Item executado
1.9	Registro de esfera em PVC soldável, ø 25 mm	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	21,06	42,12	-	-	Item executado
1.10	Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	10,00	10,00	10,00	-	-	4,23	42,30	-	-	Item executado
1.11	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 32 mm	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	6,85	13,70	-	-	Item executado
1.12	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UN	7,00	7,00	7,00	-	-	5,56	38,92	-	-	Item executado
1.13	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M	6,00	6,00	6,00	-	-	15,09	90,54	-	-	Item executado
1.14	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 32 mm	M	3,00	3,00	3,00	-	-	21,13	63,39	-	-	Item executado
1.15	Cavalete com tubo de aço galvanizado 20 mm (3/4")	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	313,33	313,33	-	-	Item executado
1.16	Torneira de pressão metalica para uso geral (lavatorio/ducha)	UN	6,00	7,00	6,00	1,00	(1,00)	112,13	672,78	112,13	(112,13)	Item não executado - A torneira adotada era para o abrigo de resíduos sólido, mas na composição do abrigo já está incluso a torneira
1.17	Bacia de louca sifonada branca, inclusive anel de vedação, assento Plastico Standard Branco, bolsa de ligação, joelho e Tubo de ligação	UN	24,00	24,00	24,00	-	-	302,16	7.251,84	-	-	Item executado
1.18	Fornecimento e instalação de bacia sanitária linha conforto PNE de louça deca ou similar, inclusive anel de vedação, assento especial APS2 (linha conforto deca ou similar), bolsa de ligação, joelho, tubo de ligação em PVC rígido cromado 40 mm, SPUD de borracha	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	1.314,35	5.257,40	-	-	Item executado
1.19	Valvula de descarga metalica sem registro e com canopla, Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2")	UN	24,00	24,00	24,00	-	-	165,53	3.972,72	-	-	Item executado
1.20	Valvula de descarga do tipo alavanca para as bacias sanitarias , ø 50 mm (1 1/2") PNEE	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	595,42	2.381,68	-	-	Item executado
1.21	Registro de gaveta bruto e 100 mm (4")	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	572,14	2.288,56	-	-	Item executado
1.22	Registro de gaveta com canopla e 40 mm (1 1/2")	UN	23,00	23,00	23,00	-	-	141,44	3.253,12	-	-	Item executado
1.23	Registro de gaveta com canopla e 20 mm (3/4")	UN	15,00	15,00	15,00	-	-	74,10	1.111,50	-	-	Item executado
1.24	Registro de gaveta bruto e 20 mm (3/4")	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	41,56	83,12	-	-	Item executado
1.25	Luva soldavel/rosca de pvc marrom e 25 mm x 3/4"	UN	14,00	14,00	14,00	-	-	5,96	83,44	-	-	Item executado
1.26	Registro de pressao com canopla e 20 mm (3/4")	UN	14,00	14,00	14,00	-	-	81,08	1.135,12	-	-	Item executado
1.27	Chuveiro-ducha metalico	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	174,43	1.395,44	-	-	Item executado
1.28	Cap (tampao) soldavel de pvc marrom e 25 mm (bebedouro)	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	2,52	2,52	-	-	Item executado
1.29	Adaptador soldavel longo de pvc marrom com flanges livres para caixa d'agua e 110 mm x 4"	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	278,46	1.113,84	-	-	Item executado
1.30	Adaptador pvc soldavel curto c/ bolsa e rosca p/ registro 110mm x 4 pol	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	46,32	370,56	-	-	Item executado
1.31	Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 25mm x 3/4 pol	UN	48,00	48,00	48,00	-	-	4,23	203,04	-	-	Item executado
1.32	Adaptador Soldável Curto Com Bolsa e Rosca para Registro de PVC Rígido D.E. 50mm x 1,5 pol	UN	74,00	74,00	74,00	-	-	9,68	717,00	-	-	Item executado
1.33	Bucha reducao (curta) de pvc rigido para tubo soldável D.E 110mm x 25mm	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	53,53	214,12	-	-	Item executado
1.34	Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 50 x 25 mm	UN	12,00	12,00	12,00	-	-	7,70	92,40	-	-	Item executado
1.35	Bucha de Redução Longa de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 75 x 50 mm	UN	16,00	16,00	16,00	-	-	19,29	308,64	-	-	Item executado
1.36	Bucha de Redução (Curta) de PVC Rígido para Tubo Soldável D.E. 85 x 75mm	UN	11,00	11,00	11,00	-	-	19,02	209,22	-	-	Item executado
1.37	Joelho 90° soldavel de PVC marrom ø 110 mm	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	178,32	534,96	-	-	Item executado
1.38	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UN	83,00	83,00	83,00	-	-	5,56	461,48	-	-	Item executado
1.39	Joelho 90 soldável de PVC marrom Ø 50 mm	UN	42,00	42,00	42,00	-	-	12,41	521,22	-	-	Item executado
1.40	Joelho 90° soldavel de PVC marrom ø 75 mm	UN	7,00	7,00	7,00	-	-	79,07	553,49	-	-	Item executado
1.41	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 85 mm	UN	12,00	12,00	12,00	-	-	83,72	1.004,64	-	-	Item executado
1.42	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 110 mm	M	13,70	13,70	13,70	-	-	107,00	1.472,75	-	-	Item executado
1.43	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 25 mm	M	278,75	278,75	278,75	-	-	15,00	4.176,15	-	-	Item executado
1.44	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 50 mm	M	116,50	164,50	164,50	48,00	-	29,20	3.413,75	1.400,44	-	Item executado
1.45	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 75 mm	M	62,65	62,65	62,65	-	-	58,36	3.657,92	-	-	Item executado

2º Serviço Notarial e Registral de 4ª Circunscrição de Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.649

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92044 R$2,40
CÓDIGO DO ATO: 1003AR2015.02.00003.6016.LAISA.11
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 12:05:24
REGINA LUCIA O. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE em http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTÓRIOS DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

(42)

SEDUC MAT

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Vivendas

OBRA:

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

BDI: 23,85% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UMD	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.46	Tubo de PVC soldável, com conexões ø 85 mm	M	128,01	128,01	128,01	-	-	73,00	9.344,73		-	Item executado
1.47	Te 90° soldável de PVC marrom ø 110 mm	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	181,28	906,20	-	-	Item executado
1.48	Te 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UN	14,00	14,00	14,00	-	-	6,52	92,68	-	-	Item executado
1.49	Te 90° soldável de PVC marrom ø 60 mm	UN	12,00	12,00	12,00	-	-	17,56	210,72	-	-	Item executado
1.50	Te 90° soldável de PVC marrom ø 75 mm	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	60,01	240,04	-	-	Item executado
1.51	Te 90° soldável de PVC marrom ø 85 mm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	81,46	81,46	-	-	Item executado
1.52	Te 90° de redução soldável de PVC marrom ø 50 x 25 mm	UN	17,00	17,00	17,00	-	-	16,92	287,64	-	-	Item executado
1.53	Te 90° de redução soldável de PVC marrom ø 75 x 50 mm	UN	12,00	12,00	12,00	-	-	54,42	653,04	-	-	Item executado
1.54	União soldável de PVC marrom ø 85 mm	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	228,58	457,16		-	Item executado
1.55	Joelho 90° soldável rosca de PVC marrom ø 25 mm x 3/4"	UN	11,00	11,00	11,00	-	-	7,56	83,38		-	Item executado
1.56	Joelho 90° de redução soldável de PVC marrom ø 25 x 20 mm	UN	32,00	32,00	32,00	-	-	7,54	241,28		-	Item executado
1.57	Te 90° soldável de PVC azul com rosca metálica, ø 25 mm x 25 mm x 1/2"	UN	15,00	15,00	15,00	-	-	14,62	219,30	-	-	Item executado
1.58	ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA Ø 50 MM X 1 1/2"	un	8,00	8,00	8,00	8,00	-	38,15	-	305,20	-	Item executado
1.59	ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO DE PVC MARROM COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA Ø 75 MM X 2 1/2"	un	6,00	2,00	2,00	2,00	-	140,63	-	281,26	-	Item executado
1.60	MICTORIO DE LOUCA INDIVIDUAL	un	0,00	6,00	6,00	6,00	-	371,78	-	2.230,68	-	Item executado
1.61	Fornecimento e instalação de descarga automática para mictório de louça	PC	0,00	6,00	6,00	6,00	-	404,20	-	2.425,20	-	Item executado
								SUBTOTAL	78.392,62	6.799,21	(855,33)	
2.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
2.1	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm (caixa de gordura)	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	423,39	423,39	-	-	Item executado
2.2	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	302,42	302,42	-	-	Item executado
2.3	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm	UN	14,00	13,00	5,00	1,00	(8,00)	423,39	5.927,45	423,54	(2.540,34)	Foi executado apenas 5 unidades
2.4	Ralo de PVC rígido seco , 100 x 50 x 40 mm	UN	6,00	6,00	6,00	-	-	70,21	129,26	-	-	Item executado
2.5	Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 X 150 X 50 MM	UN	21,00	21,00	21,00	-	-	54,15	1.137,15	-	-	Item executado
2.6	Curva 90° curta de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UN	31,00	31,00	31,00	-	-	11,20	347,20	-	-	Item executado
2.7	Curva 90° curta de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UN	6,00	6,00	6,00	-	-	17,35	104,10	-	-	Item executado
2.8	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UN	13,00	13,00	13,00	-	-	22,42	291,46	-	-	Item executado
2.9	Joelho 45° de PVC branco , ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UN	18,00	18,00	18,00	-	-	9,99	179,90	-	-	Item executado
2.10	Joelho 45° de pvc branco , ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UN	17,00	17,00	17,00	-	-	11,69	283,83	-	-	Item executado
2.11	Joelho 45° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 mm	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	18,19	54,57	-	-	Item executado
2.12	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 100 mm	UN	32,00	44,00	44,00	12,00	-	21,79	694,40	260,40	-	Item executado
2.13	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 50 mm	UN	55,00	55,00	55,00	-	-	11,47	630,85	-	-	Item executado
2.14	Joelho 90° de PVC branco, ponta e bolsa soldável, ø 40 mm	UN	27,00	27,00	27,00	-	-	9,68	261,36	-	-	Item executado
2.15	Joelho 90° de PVC branco, ponta bolsa e virola, ø 75 mm	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	17,20	34,40	-	-	Item executado

FLS 663
Setor de Licitação

Cartório 2º Ofício — 2º Serviço Notarial da 1ª Circ. Imóveis de Comarca de Cuiabá - MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 008.650

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92045 R$2,40
CÓDIGO DO ATO: 1 [illegible]
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 17:33:16
REGINA LUCIA A. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

FLS 069
Setor de Licitação

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA EMº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Vienuto

OBRA:

SEDUC

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

BDI: 23,65% INCC 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
2.16	Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e vinis. e 100 x 50 mm	UN	16,00	16,00	16,00	-	-	30,73	491,68	-	-	Item executado
2.17	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e vinis. e 100 x 100 mm	UN	23,00	23,00	23,00	-	-	39,38	905,74	-	-	Item executado
2.18	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e vinis. e 50 x 50 mm	UN	10,00	10,00	10,00	-	-	19,56	195,60	-	-	Item executado
2.19	Junção 45° de PVC branco com redução, ponta bolsa e vinis. e 75 x 50 mm	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	25,34	101,36	-	-	Item executado
2.20	Junção 45° de PVC branco, ponta bolsa e vinis. e 75 x 75 mm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	28,54	28,54	-	-	Item executado
2.21	Redução excêntrica PBV de PVC branco, e 100 x 50 mm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	18,73	18,73	-	-	Item executado
2.22	Redução excêntrica PBV de PVC branco, e 75 x 50 mm	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	16,59	49,77	-	-	Item executado
2.23	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e vinis. e 100 mm	M	265,72	297,59	297,59	31,87	-	23,65	4.909,27	2.172,72	-	Item executado
2.24	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e vinis. e 150 mm	M	30,00	84,00	84,00	54,00	-	42,08	1.262,40	2.272,92	-	Item executado
2.25	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e vinis. e 60 mm	M	129,63	129,63	129,63	-	-	13,81	1.790,05	-	-	Item executado
2.26	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e vinis. e 75 mm	M	28,37	28,37	28,37	-	-	20,23	573,97	-	-	Item executado
2.27	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, e 40 mm	M	58,54	58,54	58,54	-	-	10,36	606,47	-	-	Item executado
2.28	Te 90° de PVC branco, ponta bolsa e vinis, e 100 x 100 mm	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	33,03	66,06	-	-	Item executado
2.29	Te 90° de PVC branco, ponta bolsa e vinis, e 50 x 50 mm	UN	25,00	25,00	25,00	-	-	17,96	449,00	-	-	Item executado
2.30	Te 90° de PVC branco, ponta bolsa e vinis, e 75 x 75 mm	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	26,72	53,44	-	-	Item executado
2.31	Te 90° de redução de PVC branco, ponta bolsa e vinis, e 75 x 50 mm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	21,94	21,94	-	-	Item executado
2.32	Fossa séptica em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, piso de concreto c/ tela de aço e = 12 cm, tampa (laje pré-fabricada) e = 12 cm, dimensões 530 x 270 x 180 cm	UN	1,00	-	-	(1,00)	-	9.673,80	9.673,80	(9.673,80)	-	Item executado
2.33	Execução de sumidouro conf. det. n. 12 diâmetro 3,00 m e prof. 3,30 m	UN	3,00	-	-	(3,00)	-	5.240,89	15.722,67	(15.722,67)	-	Item executado
								SUBTOTAL	47.590,75	(20.387,70)	(2.840,34)	
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
3.1	Tampo de granito para lavatório, e=30,00 mm, largura 0,60 m	M	16,50	16,50	26,20	-	3,70	233,72	3.856,38	-	864,76	Item executado a maior
3.2	Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão para lavatório de mesa (padrão médio, ângulo flexível de PVC cromado 30cm, sifão metálico para lavatórios cromado, válvula de escoamento metálico para lavatórios	UN	28,00	28,00	28,00	-	-	260,62	7.297,40	-	-	Item executado
3.3	Fornecimento e instalação de lavatório L51 400x350mm cotuba branca LS10 DECA ou similar com torneira metálica de alavanca (1/4 volta) e acessórios(engate, sifão cromado, válvula) - PNEE	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	575,19	2.300,76	-	-	Item executado
3.4	Lavatório de louça com coluna, com torneira de pressão e acessórios (engate flexível, sifão metálico para lavatório com acabamento cromado)	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	461,12	1.383,36	-	-	Item executado
3.5	Fornecimento e instalação de barra de apoio para banheiro PNEE em aço cromado de 0,80m	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	187,33	1.498,64	-	-	Item executado
3.6	Porta-papel de louça branco ou em cores	UN	26,00	26,00	26,00	-	-	51,77	1.440,56	-	-	Item executado
3.7	Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 2,45m x 0,60m com 01 cuba em aço inox de dimensões 0,80 x 0,60 x 0,30 (LxWxprofundidade), inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão metálico para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo cerâmico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	3.572,47	3.572,47	-	-	Item executado
3.8	Bancada para cozinha em aço inox nas dimensões 2,91m x 0,60m com 02 cubas em aço inox de dimensões 0,50 x 0,45 x 0,35, inclusive torneira de pressão para pia longa de parede, sifão metálico para pia e válvula de escoamento metálica para pia de cozinha, fixada sobre parede de alvenaria de tijolo de 1/2 vez acabamento em azulejo cerâmico esmaltado de dimensões 150mm x 150mm com rejunte de cor branco	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	4.646,75	9.293,50	-	-	Item executado
3.9	Tanque pré-moldado de concreto, inclusive torneira de pressão de uso geral de parede, sifão metálico e válvula)	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	272,61	1.090,44	-	-	Item executado
3.10	Porta saboneteira para sabão líquido	UN	12,00	13,00	13,00	1,00	-	453,02	755,24	69,00	-	Item executado
3.11	Fornecimento e instalação de Espelho para Lavatorio Oval Grande 45 cm x 35 cm	UN	21,00	21,00	22,00	-	1,00	156,56	3.288,76	-	165,56	Item executado a maior
3.12	Porta Papel Toalha para Toalha de Papel	UN	2,00	13,00	13,00	3,00	-	39,79	476,49	39,79	-	Item executado

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 008.851

Cartório 2º Ofício 1º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circ. Imob. de Comarca de Cuiabá - MT

44

FLS 665
Setor de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENG° EDGAR PRADO ARZE - N° 215 - 3613-6300
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 15 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/n° - Bairro: Venturini

OBRA:

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

SEDUC

BDI: 23,85%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
								SUBTOTAL	36.100,91	162,72	1.020,32	
	Cuiabá - MT, Novembro de 2015						TOTAL GERAL		162.163,68	(13.405,07)	(1.878,35)	

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92046 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6 [illegible] 022915.02.00003.0018.LAISA.17
AUTENTICACAO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE. CUIABA (MT) 11/08/2016 17:05:30
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

2° Serviço Notarial e Registral da 1ª Circ. Jurisd. da Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.652

M

Durval Sanches Sanches
Eng.° Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

Alessandra da Silva Arantes de Oliveira
Eng. Eletricista
CREA 120924463-2
SEDUC/SUEE

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92047 852,60
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CÓDIGO DA CONSULTA E SENHA
SELO DE CONTROLE DIGITAL
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM O ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT), 11/05/2016 12:07:38
REGINA LUCIA DE FIGUEIREDO - ESCREVENTE
Cartório 2º Ofício
Registro Civil de Pessoas Naturais e Registro Civil de Pessoas Jurídicas

(45)

FLS 666
Setor de Licitação

ATO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO

SEDUC

CUIABÁ - MATO GROSSO

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY + QUADRA POLIESPORTIVA + POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT

ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Ventuni

BDI: 23,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO											
1.1	Fio isolado de pvc secao 2,5 mm2 - 750 v - 70°c	M	9655,00	9.655,00	9.655,00	-	-	3,87	37.364,85	-	-	item executado
1.2	Cabo isolado em pvc secao 4 mm2 - 750 v - 70°c - flexivel	M	2668,79	2.668,79	2.668,79	-	-	4,87	12.463,25	-	-	item executado
1.3	Cabo isolado em pvc secao 10 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexivel	M	360,00	360,00	360,00	-	-	7,05	2.538,00	-	-	item executado
1.4	Cabo isolado em pvc secao 16 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexivel	M	70,00	70,00	70,00	-	-	10,14	709,80	-	-	item executado
1.5	Cabo isolado em pvc secao 25 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexivel	M	80,00	80,00	80,00	-	-	14,15	1.132,00	-	-	item executado
1.6	Cabo isolado em pvc secao 50 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexivel	M	313,00	313,00	313,00	-	-	24,11	7.546,43	-	-	item executado
1.7	Cabo isolado em pvc secao 70 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexivel	M	12,00	12,00	12,00	-	-	48,71	584,52	-	-	item executado
1.8	Cabo isolado em pvc secao 95 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexivel	M	100,00	100,00	-	-	(100,00)	55,73	5.573,00	-	(5.573,00)	item não executado - foi usado apena cabo 120mm² para alimentação de entrada
1.9	Cabo isolado em pvc secao 120 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexivel	M	630,00	630,00	630,00	-	-	76,55	48.226,50	-	-	item executado
1.10	Abraçadeira PVC TR-50 de 26 cm tipo Hellermann ou similar	UN	200,00	200,00	200,00	-	-	0,75	150,00	-	-	item executado
1.11	Fornecimento e instalação de Kit De Identificação Eletrica Anilha + Fita velcro 4,5m pacote de 1 a 10 com 100pç	CJ	8,00	8,00	-	-	(8,00)	64,83	518,64	-	(518,64)	item não executado
1.12	Caixa de ligação estampada em chapa de aço retangular, dimensões 4 X 2"	UN	270,00	270,00	270,00	-	-	5,04	1.360,80	-	-	item executado
1.13	Caixa de ligacao estampada em chapa de aco , octogonal com fundo movel, dimensoes 3 x 3"	UN	372,00	372,00	372,00	-	-	5,94	2.209,68	-	-	item executado
1.14	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 30 x 30 x 30 cm (incluso as caixas para telefonia)	UN	7,00	9,00	7,00	2,00	(2,00)	190,10	1.330,70	380,20	(380,20)	foram executados 7 unidades
1.15	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	UN	4,00	4,00	8,00	-	4,00	194,02	776,08	-	776,08	item executado - foi executado 4 unidades a mais - Positivar
1.16	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 60 x 60 x 60 cm	UN	3,00	3,00	5,00	-	2,00	302,42	907,26	-	604,84	item executado - foi executado 2 unidades a mais - Positivar
1.17	Caixa de inspecao em alvenaria - 1/2 tijolo comum macico revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traco 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensoes 80 x 80 x 60 cm	UN	3,00	5,00	2,00	2,00	(3,00)	423,39	1.270,17	846,78	(1.270,17)	foram executados 2 unidades
1.18	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 100 x 100 x 60 cm	UN	2,00	2,00	-	-	(2,00)	631,43	1.262,86	-	(1.262,86)	item não executado - foi executado 2 de dimensões 80 x 60cm
1.19	Interruptor , uma tecla paralelo 10 a - 250 v	UN	10,00	10,00	10,00	-	-	18,83	188,30	-	-	item executado
1.20	Interruptor , uma tecla simples 10 a - 250 v	UN	26,00	26,00	26,00	-	-	13,27	345,02	-	-	item executado
1.21	Interruptor , duas teclas simples 10 a - 250 v	UN	49,00	49,00	25,00	-	(24,00)	20,93	1.025,57	-	(502,32)	foi executado apenas 2 unidades - Negativar
1.22	Interruptor , tres teclas simples 10 a - 250 v	UN	24,00	24,00	24,00	-	-	33,16	795,84	-	-	item executado
1.23	Tomada 2P+T universal de embutir 10 a - 250 v, com espelho para caixa 4x2" linha popular	UN	150,00	150,00	150,00	-	-	16,85	2.527,50	-	-	item executado
1.24	Tomada 3P+T universal de embutir 20 a - 250 v, com espelho para caixa 4x2" linha popular	UN	48,00	48,00	48,00	-	-	23,54	1.129,92	-	-	item executado
1.25	Fornecimento e instalação de ventilador de teto ofrot em sentido dir/inverso c/3 pas de Madeira 60hz 110v c/ interuptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor	UN	91,00	91,00	91,00	-	-	171,24	15.582,84	-	-	item executado
1.26	Disjuntor monopolar termomagnético de 10 a em quadro de distribuição	UN	58,00	58,00	50,00	2,00	(8,00)	21,03	1.177,68	42,06	(168,24)	foi encontrado 50 unidades
1.27	Disjuntor monopolar termomagnético de 15 a em quadro de distribuição	UN	11,00	11,00	12,00	-	1,00	21,03	231,33	-	21,03	item executado - foi encontrado 12 unidades - acrescentar 1 unidade

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 909.653

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92048 R$2,00
CÓDIGO DO ATO: 6190.0920919.02.00003.0020.(AI56.1)
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FÉ. - CUIABÁ (MT) 11/05/2016 17:05:25
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DA ESCOLA + INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY + QUADRA POLIESPORTIVA + POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA

SEDUC

CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

BDI: 23,66% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.28	Disjuntor bipolar termomagnético de 10 a em quadro de distribuição	UN	3,00	3,00	4,00	-	1,00	71,05	213,15	-	71,05	item executado - foi encontrado 4 unidades - Aditar 1 unidade
1.29	Disjuntor bipolar termomagnético de 15 a em quadro de distribuição	UN	4,00	4,00	3,00	-	(1,00)	71,05	284,20	-	(71,05)	parcialmente executado
1.30	Disjuntor bipolar termomagnetico de 20 a em quadro de distribuicao	UN	44,00	44,00	44,00	-	-	70,18	3.087,92	-	-	item executado
1.31	Disjuntor tripolar termomagnetico de 10 a em quadro de distribuicao	UN	4,00	4,00	2,00	-	(2,00)	103,92	415,68	-	(207,84)	parcialmente executado
1.32	Disjuntor tripolar termomagnetico de 40 a em quadro de distribuicao	UN	4,00	4,00	1,00	-	(3,00)	103,92	415,68	-	(311,76)	parcialmente executado
1.33	Disjuntor tripolar termomagnetico de 50 a em quadro de distribuicao	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	103,94	415,76	-	-	item executado
1.34	Disjuntor trifásico termomagnético de 150 a em quadro de distribuição	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	357,06	2.856,48	-	-	item executado
1.35	Disjuntor trifásico termomagnético de 200 a em quadro de distribuição	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	729,24	1.458,48	-	-	item executado
1.36	Disjuntor tripolar caixa moldada 600 a e tensão máxima de 450 VCA, norma nema, linha industrial tipo - TJD ou similar	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	1.805,48	1.805,48	-	-	item executado
1.37	Fornecimento e instalação de Protetor de Surto (DPS) 275 V - 45 KA em quadro de distribuição	UN	40,00	44,00	44,00	4,00	-	101,13	4.045,20	404,52	-	item executado
1.38	Eletroduto de PVC rigido roscavel, com conexoes ø 25 mm (3/4")	M	2200,00	2.200,00	2.200,00	-	-	10,40	22.880,00	-	-	item executado
1.39	Eletroduto de PVC rigido roscavel, com conexoes ø 32 mm (1")	M	320,00	320,00	320,00	-	-	11,46	3.667,20	-	-	item executado
1.40	Eletroduto de PVC rigido roscavel, com conexoes ø 50 mm (1 1/2")	M	12,00	12,00	12,00	-	-	18,15	217,80	-	-	item executado
1.41	Eletroduto de PVC rigido roscavel, com conexoes ø 85 mm (3")	M	50,00	50,00	50,00	-	-	37,00	1.850,00	-	-	item executado
1.42	Eletroduto de PVC flexivel corrugado ø 25 mm (3/4")	M	200,00	200,00	200,00	-	-	6,01	1.202,00	-	-	item executado
1.43	Eletroduto de PVC flexivel corrugado ø 32 mm (1")	M	70,00	70,00	70,00	-	-	7,06	494,20	-	-	item executado
1.44	Eletroduto de PVC flexivel corrugado ø1.1/2", tipo kanaflex	M	100,00	100,00	100,00	-	-	6,92	692,00	-	-	item executado
1.45	Eletroduto de PVC flexivel corrugado ø3", tipo kanaflex	M	95,00	158,00	158,00	63,00	-	12,35	1.192,25	790,85	-	item executado
1.46	Eletroduto de PVC flexivel corrugado ø4", tipo kanaflex	M	12,00	12,00	12,00	-	-	12,86	154,56	-	-	item executado
1.47	Escavacao manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade ate 2 m)	M³	42,00	42,00	42,00	-	-	42,49	1.784,58	-	-	item executado
1.48	Fornecimento e instalação de poste de ferro galvanizado flageado curvo simples cônico continuo c/ base H= 7 metros, engastado c/ 2 luminarias abertas, tipo X-66 base E-27 c/ 2 lâmpadas vapor de mercúrio de 125 watts e rele fotoeletrico ate 1000W/220V	UN	9,00	9,00	9,00	-	-	937,04	8.433,36	-	-	item executado
1.49	Luminaria fluorescente completa industrial com 2 lampadas de 40 w, tipo calha de sobrepor	UN	265,00	265,00	252,00	-	(13,00)	134,85	35.729,25	-	(1.752,79)	não houve a necessidade de instalar 13 unidades - Negativar
1.50	Fornecimento e instalação de globo cristal completo com lâmpada econômica espiral de 25 W	UN	14,00	16,00	4,00	2,00	(12,00)	69,34	970,76	138,68	(832,08)	item parcialmente executado - foi usado 12 spot com lampada compacta fluorescente 25 w - Glosar
1.51	Quadro de distribuição Tripolar de embutir em chapa metálica de 40 posições e barramento de 225 A (QD-10)	CJ	1,00	1,00	1,00	-	-	623,70	623,70	-	-	item executado
1.52	Quadro de dist, Tripolar de embutir em chapa metálica de 12 posições	CJ	1,00	1,00	1,00	-	-	300,80	300,99	-	-	item executado
1.53	Quadro de distribuição Tripolar de embutir em chapa metálica de 18 posições com barramento de 100 A (QD-7)	CJ	1,00	1,00	1,00	-	-	379,32	379,32	-	-	item executado
1.54	Quadro de distribuição Tripolar de embutir em chapa metálica de 32 posições e barramento de 150 A (QD-3, QD-4, QD-9)	CJ	3,00	3,00	3,00	-	-	595,05	1.788,15	-	-	item executado
1.55	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição em chapa de aço com trifásico de cobre com barramento+geral de 32posições/100A, (QD-5 e QD-6)	CJ	2,00	3,00	3,00	1,00	-	417,63	835,26	417,63	-	item executado
1.56	Fornecimento e instalação de Quadro de Dist. Tripolar de Embutir Montado com Barramento Principal de 650 A para disjuntor Geral tipo Caixa Moldada de 600 A, com os 12 primeiros barramento secundário de 350A e os 13 ultimos barramento de 225 A , e capacidade para acomodar 50 circuitos, tipo UL (QD1)	CJ	1,00	1,00	1,00	-	-	5.527,40	5.527,40	-	-	item executado
1.57	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição trifásico com barramento de 450 A incluindo barramento de terra, neutro, proteção em acrílico e barramento secundário de 250 A. (QD2)	CJ	1,00	1,00	1,00	-	-	5.513,33	5.513,33	-	-	item executado

Cartório 2º Ofício 1º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição
Atestado registrado mediante Vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 006.654

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR72049 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6
AUTENTICACAO
- CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
POR FE', CUIABA (MT) 31/05/2016 07:05:56
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE EM http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODIGO DE SELOS E DE RECOLHIMENTO

(47)

FLS 668
Setor de Licitação

CUIABA - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Ventuinil

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY + QUADRA POLIESPORTIVA + POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA

SEDUC

BDI: 23,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.58	Alvenaria de vedacao com bloco ceramico furado 9 x 19 x 19 cm (furos horizontais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:8 - tipo 1 - (com meo-de-obra empreitada) (NECESSÁRIA PAR INSTALAÇÃO DO QD 1 E QD 2)	Mº	12,00	12,00	12,00	-	-	58,39	700,68	-	-	
1.59	Emboco para parede externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:2:6, e=20 mm (NECESSÁRIO PAR INSTALAÇÃO DO QD 1 E QD 2)	Mº	21,12	21,12	21,12	-	-	26,77	565,38	-	-	item executado
1.60	Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demaos, para pintura latex (NECESSÁRIO PAR INSTALAÇÃO DO QD 1 E QD 2)	Mº	21,12	21,12	21,12	-	-	11,51	243,09	-	-	item executado
1.61	Pintura com tinta latex acrílica em parede externa, com tres demaos, sem massa corrida (NECESSÁRIA PAR INSTALAÇÃO DO QD 1 E QD 2)	Mº	21,12	21,12	21,12	-	-	16,66	351,85	-	-	item executado
1.62	Fornecimento e instalação de tomada de telefone padrão americano RJ-11 de embutir - com espelho para caixa 4x2", linha popular	UN	6,00	6,00	6,00	-	-	15,46	92,76	-	-	item executado
1.63	Fornecimento e instalação de Haste Aterramento Cobreada de alta camada 5/8" X 2,40m	UN	10,00	10,00	10,00	-	-	51,23	512,30	-	-	item executado
1.64	Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2 a - 250 v	UN	3,00	5,00	5,00	2,00	-	12,81	38,43	25,62	-	item executado
1.65	Fornecimento e instalação de campainha de alta potência 50/60hz 110 v com timbre de diâm. 150,00mm 100db para embutir com caixa metálica	UN	3,00	4,00	4,00	1,00	-	41,73	125,19	41,73	-	item executado
1.66	Fornecimento e instalação de Solda Exotérmica para aterramento haste cabo	UN	10,00	10,00	10,00	-	-	15,11	151,10	-	-	item executado
1.67	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nu seção 50,00 mm2	M	30,00	30,00	30,00	-	-	23,64	709,20	-	-	item executado
1.68	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	0,00	1,00	1,00	1,00	-	180,46	-	180,46	-	item executado
1.69	POSTE DUPLO T 10#150 Dan. COM ENGASTAMENTO SIMPLES INCL. ESCAVAÇÃO REATERRO E APILOAMENTO	UN	0,00	1,00	1,00	1,00	-	763,52	-	763,52	-	item executado
1.70	Fornecimento e instalação de Sirene eletromecânica 110 v, 102db de sobrepor com caixa metálica	UN	0,00	2,00	1,00	2,00	(1,00)	725,73	-	1.451,46	(725,73)	Instalado apenas 1 Sirene, pois seu sinal sonoro é suficiente para toda escola
								SUBTOTAL	261.663,36	5.483,31	(12.103,68)	
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY											
2.1	Fornecimento e instalação de barra chata de alumínio de 3m 3/4" x 1/4"	UN	550,00	550,00	550,00	-	-	33,08	18.194,00	-	-	item executado
2.2	Fornecimento e instalação de curva de alumínio 0,3m 3/4" x 1/4"	UN	34,00	34,00	34,00	-	-	14,81	503,54	-	-	item executado
2.3	Fornecimento e instalação de terminal à compressão estanhado de 50 mm²	UN	38,00	38,00	38,00	-	-	4,65	176,70	-	-	item executado
2.4	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção 250 mm x 250 mm	UN	32,00	33,00	33,00	1,00	-	24,62	787,84	24,62	-	item executado
2.5	Fornecimento e instalação de caixa de tempo de caixa de inspeção 250 mm	UN	32,00	33,00	33,00	1,00	-	28,69	915,20	28,69	-	item executado
2.6	Fornecimento e instalação de terminal aereo em "T" de 300 mm fixação horizontal	UN	30,00	31,00	31,00	1,00	-	12,22	366,60	12,22	-	item executado
2.7	Fornecimento e instalação de bastão de aterramento de 9 kg com anodo de zinco	UN	56,00	56,00	56,00	-	-	51,12	2.862,72	-	-	item executado
2.8	Fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização 20x20x10 cm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	306,27	306,27	-	-	item executado
2.9	Fornecimento e instalação de suporte para telha cerâmica (para fixação da presilha, evitando furar a telha)	UN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	14,01	14.010,00	-	-	item executado
2.10	Fornecimento e instalação de suporte com presilha (para fixação de barra chata no suporte para telha cerâmica)	UN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	9,22	9.220,00	-	-	item executado
2.11	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu seção 35mm²	M	30,00	30,00	30,00	-	-	18,56	556,80	-	-	item executado
2.12	Fornecimento e instalação de terminal à compressão estanhado de 35 mm²	UN	102,00	102,00	102,00	-	-	3,36	342,72	-	-	item executado
2.13	Fornecimento e instalação de cartucho para solda exotérmica nº. 115	UN	56,00	63,00	63,00	7,00	-	12,55	702,80	87,85	-	item executado
2.14	Fornecimento e instalação de conector de medição com 2 parafusos	UN	24,00	33,00	33,00	9,00	-	6,94	214,56	80,46	-	item executado
2.15	Fornecimento e instalação de Haste Aterramento Cobreada de alta camada 5/8" X 2,40m	UN	56,00	63,00	63,00	7,00	-	51,23	2.868,88	358,61	-	item executado
2.16	Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nú seção 50,00 mm2	M	555,00	555,00	555,00	-	-	23,64	13.120,20	-	-	item executado
2.17	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: até 2 m)	M³	103,50	103,50	103,50	-	-	42,49	4.397,71	-	-	item executado
2.18	Fornecimento e instalação de parafuso sextavado inox 1/4" x 1" com arruela lisa zincada 7,0 mm 1/4"e porca de 1/4"	UN	-	900,00	900,00	900,00	-	0,79	-	711,00	-	item executado

Cartório 2º Ofício
Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá - MT
Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 009.665

SELO DE CONTROLE DIGITAL ATR92950 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6 1901 0729115 02 00003.0022.1A1SA.1)
AUTENTICACAO
CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FÉ. CUIABA (MT) 11/05/2016 17:07:59
REGINA LUCIA O. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DA ESCOLA + 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY + QUADRA POLIESPORTIVA + POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA

SEDUC
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CUIABA - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Ventunni

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
2.19	Fornecimento e instalação de Parafuso auto atarrachante 4.2 x 38mm S-6 com bucha S6	SC	-	3,00	3,00	3,00	-	14,67	-	44,01	-	item executado
								SUBTOTAL	69.546,54	1.347,37	-	
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA QUADRA POLIESPORTIVA											
3.1	Fio isolado em PVC seção 2,5 mm2 - 750 V - 70°C	M	90,00	90,00	90,00	-	-	3,87	348,30	-	-	item executado
3.2	Cabo isolado em PVC seção 4 mm2 - 750 V - 70°C - Flexível	M	680,00	680,00	680,00	-	-	4,67	3.175,60	-	-	item executado
3.3	Cabo isolado em PVC seção 16 mm2 - 0,6/1KV - 70°C - Flexível	M	65,00	65,00	65,00	-	-	10,14	659,10	-	-	item executado
3.4	Cabo isolado em PVC seção 25 mm2 - 0,6/1KV - 70°C - Flexível	M	260,00	260,00	260,00	-	-	14,15	3.679,00	-	-	item executado
3.5	Disjuntor monopolar termomagnetico de 10 A em quadro de distribuição	UN	1,00	1,00	-	-	(1,00)	21,03	21,03	-	(21,03)	item não executado
3.6	Disjuntor bipolar termomagnetico de 10 A em quadro de distribuição	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	71,05	355,25	-	-	item executado
3.7	Disjuntor tripolar termomagnetico de 70 A em quadro de distribuição	UN	2,00	4,00	4,00	2,00	-	103,99	207,98	207,98	-	item executado
3.8	Quadro de distribuição tripolar de embutir em chapa metálica de 18 posições com barramento de 100A	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	379,32	379,32	-	-	item executado
3.9	Eletroduto de PVC flexível corrugado ø2", tipo kanaflex	M	65,00	65,00	65,00	-	-	7,34	477,10	-	-	item executado
3.10	Escavação manual da vala 1A categoria (Profundidade: Até 2 m)	M³	3,00	3,00	3,00	-	-	42,49	127,47	-	-	item executado
3.11	Reaterro manual de vala	M³	3,00	3,00	3,00	-	-	4,79	14,37	-	-	item executado
3.12	Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa e = 5 cm, dimensões 40 x 40 x 60 cm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	194,02	194,02	-	-	item executado
3.13	Projetor externo com ângulo regulável, com alojamento para reator, completo com lâmpada a vapor de mercúrio de 400 W de iodeto metálico ou de sódio de 400W	UN	20,00	20,00	20,00	-	-	493,66	9.873,60	-	-	item executado
3.14	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 20 mm (3/4")	M	110,00	110,00	110,00	-	-	19,08	2.098,80	-	-	item executado
3.15	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 25 mm (1")	M	30,00	30,00	30,00	-	-	20,58	617,40	-	-	item executado
3.16	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 40 mm (1 1/2")	M	6,00	6,00	6,00	-	-	33,95	203,70	-	-	item executado
3.17	Eletroduto de aço carbono com costura galvanizado eletrolítico, inclusive conexões, Ø 50 mm (2")	M	12,00	12,00	12,00	-	-	40,36	484,32	-	-	item executado
3.18	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 20 mm (3/4")	UN	20,00	20,00	20,00	-	-	3,10	62,00	-	-	item executado
3.19	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 25 mm (1")	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	3,25	26,00	-	-	item executado
3.20	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 40 mm (1 1/2")	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	6,38	6,38	-	-	item executado
3.21	Luva de aço para eletroduto galvanizado eletrolítico, Ø 50 mm (2")	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	7,75	15,50	-	-	item executado
3.22	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 3/4"	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	23,85	119,25	-	-	item executado
3.23	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 3/4"	UN	13,00	13,00	13,00	-	-	22,63	294,19	-	-	item executado
3.24	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "E" Ø 1"	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	29,31	29,31	-	-	item executado
3.25	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "C" Ø 1"	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	28,49	113,96	-	-	item executado
3.26	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1"	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	33,84	135,36	-	-	item executado
3.27	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø 1 1/2"	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	60,29	60,29	-	-	item executado
3.28	Condulete em liga de alumínio fundido tipo "T" Ø2"	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	77,11	154,22	-	-	item executado
3.29	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 3/4" c/ parafuso	UN	73,00	73,00	73,00	-	-	3,45	251,85	-	-	item executado
3.30	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 1" c/ parafuso	UN	20,00	20,00	20,00	-	-	3,59	71,80	-	-	item executado
3.31	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 1.1/2" c/ parafuso	UN	4,00	4,00	4,00	-	-	3,64	14,56	-	-	item executado
3.32	Fornecimento e instalação de abraçadeira tipo "D" de 2" c/ parafuso	UN	8,00	8,00	8,00	-	-	3,78	30,24	-	-	item executado
3.33	Adaptador em liga de alumínio para redução de 2" para 1.1/2" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	12,07	12,07	-	-	item executado
3.34	Adaptador em liga de alumínio para redução de 2" para 1" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	2,00	2,00	2,00	-	-	11,92	23,84	-	-	item executado
3.35	Adaptador em liga de alumínio para redução de 1.1/2" para 1" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	10,47	10,47	-	-	item executado
3.36	Adaptador em liga de alumínio para redução de 1.1/2" para 3/4" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	10,41	10,41	-	-	item executado
3.37	Adaptador em liga de alumínio para redução de 1" para 3/4" para conexão de eletrodutos rígidos com conduletes	UN	5,00	5,00	5,00	-	-	9,50	47,50	-	-	item executado

FLS 669 Setor de Licitação

Cartório 2º Ofício — Serviço Notarial e Registral de 1ª Classe da Comarca de Cuiabá

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.566

SELO DE CONTROLE DIGITAL ATR92051 R$2,40
CÓDIGO DO ATO: 6 [illegible]
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
BOA VISTA, CUIABÁ (MT) 11/05/2016 12:03:59
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.667

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300
CUIABÁ - MATO GROSSO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - GAIOLA + *INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E INCÊNDIO - GAIOLA DE FARADAY + QUADRA POLIESPORTIVA + POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 KVA

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
								SUBTOTAL	24.405,56	207,58	(21,03)	
4.0	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 225 kVA											
4.1	Fornecimento e Instalação de Poste Duplo T de 11/1000	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	1.645,99	1.645,99	-	-	item executado
4.2	Fornecimento de Cruzeta de Concreto 90 x 90 x 2000 mm - 250 daN - Retangular	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	99,84	299,52	-	-	item executado
4.3	Mão francesa plana de 619 mm	PÇ	5,00	5,00	5,00	-	-	21,08	105,40	-	-	item executado
4.4	Parafuso de cabeça quadrada 125 mm	PÇ	6,00	6,00	6,00	-	-	7,96	47,76	-	-	item executado
4.5	Parafuso de cabeça quadrada 250 mm	PÇ	1,00	1,00	1,00	-	-	9,03	9,03	-	-	item executado
4.6	Parafuso de cabeça quadrada 300 mm	PÇ	1,00	1,00	1,00	-	-	10,47	10,47	-	-	item executado
4.7	Parafuso de rosca dupla de 350 mm	PÇ	5,00	5,00	5,00	-	-	19,86	99,30	-	-	item executado
4.8	Parafuso de rosca dupla de 450 mm	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	19,86	59,58	-	-	item executado
4.9	Suporte de transformação em poste DT	PÇ	2,00	2,00	2,00	-	-	104,53	209,06	-	-	item executado
4.10	Arruela quadrada 16,00 de 38,00mm x 3,00 mm com furo de 18,00 mm	PÇ	19,00	19,00	19,00	-	-	2,41	45,79	-	-	item executado
4.11	Olhal para parafuso	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	18,30	54,90	-	-	item executado
4.12	Isolador de disco porcelana 150 mm	PÇ	6,00	6,00	6,00	-	-	41,47	248,82	-	-	item executado
4.13	Gancho olhal	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	42,30	126,90	-	-	item executado
4.14	Chave fusível Tipo C 15 kV, 10 kA	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	226,13	678,39	-	-	item executado
4.15	Fornecimento de Elo Fusível de Alta Tensão 15 K 500 mm	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	13,31	39,93	-	-	item executado
4.16	Para-raio de distribuição 12 kV, Polimérico, 10 kA	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	160,51	481,53	-	-	item executado
4.17	Isolador Pilar 110 kV	PÇ	1,00	1,00	1,00	-	-	86,80	86,80	-	-	item executado
4.18	Fornecimento de Fino Auto Travante 18,00 x 140,00 mm 15/34,5 KV	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	23,31	20,31	-	-	item executado
4.19	Protetor de bucha de AT de transformador - 15 kV	PÇ	6,00	6,00	6,00	-	-	24,00	144,00	-	-	item executado
4.20	Caixa de proteção tipo DJ-1	PÇ	1,00	1,00	1,00	-	-	98,36	98,36	-	-	item executado
4.21	Disjuntor tripolar caixa moldada 600 a e tensão máxima de 450 VCA, norma nema, linha industrial tipo - TJD ou similar	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	1.805,46	1.805,46	-	-	item executado
4.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões e 85 mm (3")	M	18,00	18,00	18,00	-	-	29,94	538,92	-	-	item executado
4.23	Cabeçote de alumínio 03"	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	22,50	67,50	-	-	item executado
4.24	Cabo isolado em pvc seção 120 mm2 - 0,6/1kv - 70°c - flexível	M	100,00	100,00	100,00	-	-	76,65	7.665,00	-	-	item executado
4.25	Fornecimento e instalação de Transformador trifasico de 225 kVA, U1 = 13,8 kV - U2 = 220/127V	PÇ	1,00	1,00	1,00	-	-	14.315,65	14.315,65	-	-	item executado
4.26	Cabo de aço galvanizado 6,4 mm	M	30,00	30,00	30,00	-	-	10,41	312,30	-	-	item executado
4.27	Cabo isolado em pvc seção 10 mm2 - 750 v - 70°c - flexível	M	2,00	2,00	2,00	-	-	7,51	15,02	-	-	item executado
4.28	Fornecimento de Cabo de Cobre isolado XLPE 15 KV 16 mm2	M	12,00	12,00	12,00	-	-	22,59	271,08	-	-	item executado
4.29	Manilha Sapatilha	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	18,05	54,15	-	-	item executado
4.30	Alça Pré-formada	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	16,80	50,40	-	-	item executado
4.31	Laço pre-formado de topo	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	10,40	31,20	-	-	item executado
4.32	Fornecimento de Conector Derivação pA_inha Viva 6 - 250	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	20,37	61,11	-	-	item executado
4.33	Fornecimento de Conector Derivação Cunha Tipo Estribo Normal (626222-1 - AMP - Vermelho)	UN	3,00	3,00	3,00	-	-	18,39	55,17	-	-	item executado
4.34	Fornecimento de Conector Derivação Tipo Cunha - AMP - Tipo II ou Similar	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	9,17	9,17	-	-	item executado
4.35	Cartucho para conector cunha (vermelho)	PÇ	3,00	3,00	3,00	-	-	11,77	35,31	-	-	item executado
4.36	Fornecimento e Instalação de Haste Aterramento Cobreada de alta camada 5/8" X 2,40m	UN	6,00	7,00	7,00	1,00	-	51,23	307,38	51,23	-	item executado
4.37	Fornecimento de Conector Transversal Tipo Cunha Para Aterramento 5/8"" x (25 a 35 mm)	UN	6,00	7,00	7,00	1,00	-	17,13	102,78	17,13	-	item executado
4.38	Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 25,00 mm2	M	35,00	35,00	35,00	-	-	13,63	477,05	-	-	item executado
4.39	Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistencia para vibração, brita 1, FCK 13,5 MPA	M³	0,50	0,50	0,50	-	-	354,79	177,39	-	-	item executado
4.40	Caixa de inspeção em alvenaria- 1 Tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, Lastro de concreto E = 10 cm, Tampa E = 5 cm, Dimesões 80 X 80 X 60 cm	UN	1,00	1,00	1,00	-	-	625,89	625,89	-	-	item executado
								SUBTOTAL	31.482,48	68,36	-	
								TOTAL GERAL	387.087,94	7.107,02	(12.124,71)	

Cuiabá - MT, Novembro de 2015

Fls. 670
Setor de Licitação

Cartório 2º Ofício

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR72052 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6.1508.0029915.02.00003.0024.LAISA.11
AUTENTICACAO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA
DOU FE. CUIABA (MT) 11/05/2016 12:03:58
REGINA LUCIA D. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO PRATICADO NAS E DE REGISTRO
COMARCA DE CUIABA - 6 CARTORIO: 059

50

FLS 67

Setor de Licitação

SEDUC

CONSTRUÇÃO DE 30 M DE MURO COM GRADIL PADRÃO SEDUC + 347 M FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ALVENARIA)

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT

ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
A)	CONSTRUÇÃO DE 30M DE MURO COM GRADIL - FRENTE DA ESCOLA											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Corte de capoeira fina a foice	M²	30,00	30,00	30,00	-	-	0,82	24,60	-	-	item executado
1.2	Raspagem e limpeza manual de terreno	M²	30,00	30,00	30,00	-	-	2,66	79,80	-	-	item executado
1.3	Locação de linhas estaqueadas de 20 em 20 m para construção de muro, sem nivelamento	M	30,00	30,00	30,00	-	-	7,02	210,60	-	-	item executado
								SUBTOTAL	315,00	-	-	
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS											
2.1	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade, até 2 m)	M³	4,31	4,31	4,31	-	-	42,46	183,13	-	-	item executado
2.2	Reaterro manual de vala	M³	2,52	2,52	2,52	-	-	4,76	12,07	-	-	item executado
2.3	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M²	15,40	15,40	15,40	-	-	15,94	245,47	-	-	item executado
								SUBTOTAL	440,67	-	-	
3.0	INFRA - ESTRUTURA											
3.1	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK 20 MPA	M³	2,09	2,09	2,09	-	-	375,08	783,91	-	-	item executado
3.2	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação	M³	2,09	2,09	2,09	-	-	94,36	197,27	-	-	item executado
3.3	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	M²	25,50	25,50	25,50	-	-	36,82	938,91	-	-	item executado
3.4	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 6,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	88,25	88,25	88,25	-	-	8,90	785,43	-	-	item executado
3.5	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	28,79	28,79	28,79	-	-	8,92	256,81	-	-	item executado
								SUBTOTAL	2.967,31	-	-	
4.0	MESO E SUPER - ESTRUTURA											
4.1	Concreto estrutural virado em obra, controle "a", consistência para vibração, brita 1, FCK 25 MPA	M³	0,88	0,88	0,88	-	-	404,14	355,64	-	-	item executado
4.2	Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura	M³	0,88	0,88	0,88	-	-	42,20	37,13	-	-	item executado
4.3	Forma de madeira para estrutura em geral	M²	17,60	17,60	17,60	-	-	63,84	1.123,58	-	-	item executado
4.4	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	39,42	39,42	39,42	-	-	8,90	350,83	-	-	item executado
4.5	Armadura de aço para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	9,86	9,86	9,86	-	-	8,92	87,95	-	-	item executado
								SUBTOTAL	1.955,13	-	-	
5.0	ELEMENTOS DE VEDAÇÃO											
5.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	M²	21,00	21,00	21,00	-	-	61,08	1.282,68	-	-	item executado
5.2	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez com juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	M²	15,12	15,12	15,12	-	-	61,08	923,52	-	-	item executado
								SUBTOTAL	2.206,20	-	-	
6.0	ESQUADRIAS											
6.1	Gradil de ferro metalon 20x20 mm	M²	45,00	45,00	30,00	-	(15,00)	196,32	8.834,40	-	(2.944,80)	item executado parcialmente
6.2	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 4,00x2,20)m	M²	8,80	17,60	17,60	8,80	-	344,38	3.030,54	3.030,54	-	item executado
6.3	Portão de ferro metalon 30x20mm (Portão 1,00x2,20)m	M²	2,20	2,20	2,20	-	-	344,38	757,63	-	-	item executado
								SUBTOTAL	12.622,57	3.030,54	(2.944,80)	
7.0	REVESTIMENTOS											
7.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M²	84,24	84,24	84,24	-	-	4,61	388,34	-	-	item executado
7.2	Reboco massa única para parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	M²	84,24	84,24	84,24	-	-	21,71	1.828,85	-	-	item executado
								SUBTOTAL	2.217,19	-	-	
8.0	PINTURAS											
8.1	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha Renner, Coral, Suvinil ou Similar), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Preparamento Emassada	M²	84,24	84,24	84,24	-	-	13,69	1.153,24	-	-	item executado

Cartório 2º Ofício Notarial e Registro de Contratos Marítimos

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.858

51

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

OBRA:

SEDUC

CONSTRUÇÃO DE 30 M DE MURO COM GRADIL PADRÃO SEDUC + 347 M FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ALVENARIA)

MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
8.2	Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil, Ipiranga ou Similar) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola	M²	107,60	107,60	107,60	-	-	27,44	2.952,54	-	-	Item executado
8.3	Pintura da logomarca do Estado	UND	2,00	2,00	4,00	-	2,00	326,00	652,00	-	652,00	
								SUBTOTAL	4.757,78	-	652,00	
B)	347 M FUNDO E LATERAL DA ESCOLA EM ESTRUTURA MISTA (CONCRETO E ALVENARIA)											
9.1	Execução de Muro de Estrutura Mista de Altura 2.10 m, Composto Por Concreto Armado 21 Mpa, Aço Ca 50 (Armadura Longitudinal) e 60 (Estribos) e Alvenaria 1/2 Vez de Tijolos Cerâmicos 9 x 19 x 19 cm, Incl. Chapisco e Reboco Nas Duas Faces	ML	347,00	347,00	351,07	-	4,07	224,73	77.981,31	-	914,65	
9.2	Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral, Suvinil ou Similar), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada	M²	1.457,40	1.457,40	1.474,48	-	17,08	13,69	19.951,80	-	233,82	
9.3	Estaca escavada moldada "in-loco", concreto controle tipo "c", FCK+13,5 MPA (CAPACIDADE DE CARGA: 20 T / DIAMETRO DA SECAO: 25 CM)	m	-	189,60	189,60	189,60	-	45,31	-	8.590,77	-	Item executado
								SUBTOTAL	97.933,11	8.590,77	1.148,47	
	Cuiabá - MT, Novembro de 2015		TOTAL GERAL						125.409,96	11.621,31	(1.144,33)	

FLS 672
Setor de Licitação

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92053 R$2,40
CODIGO DO ATO: [illegible]
AUTENTICACAO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE. CUIABA (MT) 11/05/2016 17:09:06
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

Durval Sanches Sanches
Eng.º Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

Marcelo da Silva Arantes de Oliveira
Eng. Eletricista
CREA 120024463-2
SEDUC/SUEE

2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circ. Imob. de Comarca de Cuiabá - MT
Cartório 2º Ofício

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.659

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92054 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6 1001 202415 07 00003 0026 (ATSA.1)
AUTENTICACAO
- CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FE - CUIABA (MT) 11/05/2016 12:01:02
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE http://www.tjmt.jus.br/selos
POR JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO: 1001202415070000300260

(52)

FLS 6730
Setor de Licitação

CUIABA - MATO GROSSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM ARQUIBANCADA DE 2 DEGRAUS NAS DUAS LATERAIS - DIMENSÃO DA QUADRA 24X32M

SEDUC

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Lucas do Rio Verde - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

BDI: 23,65%

INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Locação da obra, execução de gabarito	M²	768,00	768,00	768,00	-	-	6,52	5.007,36	-	-	item executado
								SUBTOTAL	5.007,36	-	-	
2.0	MOVIMENTO DE SOLOS											
2.1	Escavação manual de vala em solo de 1a categoria (profundidade: ate 2 m)	M³	74,75	74,75	74,75	-	-	42,49	3.176,12	-	-	item executado
2.2	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	M²	49,10	49,10	49,10	-	-	15,94	782,65	-	-	item executado
2.3	Reaterro manual de vala	M³	37,38	37,38	37,38	-	-	4,79	179,05	-	-	item executado
								SUBTOTAL	4.137,82	-	-	
3.0	INFRA - ESTRUTURA											
3.1	Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento	M²	2,46	2,46	2,46	-	-	381,03	937,33	-	-	item executado
3.2	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 20 mpa	M³	20,51	20,51	20,51	-	-	381,70	7.828,66	-	-	item executado
3.3	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M³	20,51	20,51	20,51	-	-	94,39	1.935,93	-	-	item executado
3.4	Forma de madeira comum para fundações - reaproveitamento 5x	M²	86,60	86,60	86,60	-	-	36,82	3.188,61	-	-	item executado
3.5	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-50, diametro 8,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	459,14	626,97	626,97	167,83	-	8,90	4.966,34	1.493,68	-	item executado
3.6	Armadura de aco para estruturas em geral, ca-60, diametro 7,0 mm, corte e dobra na obra, inclusive 10% de perdas	KG	74,00	116,71	116,71	42,71	-	8,62	660,08	380,97	-	item executado
3.7	Estaca escavada moldada "in-loco", concreto controle tipo "c", FCK=13,5 MPA (capacidade de carga: 20 t / diâmetro da seção: 30 cm)	M	-	112,00	112,00	112,00	-	57,20	-	6.406,40	-	item executado
								SUBTOTAL	18.636,95	8.281,65	-	
4.0	MURETA DE PROTEÇÃO / ARQUIBANCADA											
4.1	Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez com juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratado e areia sem peneirar traço 1:2:8	M²	102,96	102,96	102,96	-	-	61,08	6.288,79	-	-	item executado
4.2	Forma de madeira para estrutura	M²	7,56	7,56	7,56	-	-	63,84	482,63	-	-	item executado
4.3	Fornecimento, Trabalho e Aplicação do Aço CA 50, CA60 e Tela Eletrosoldada na Laje da Arquibancada	KG	456,18	456,18	456,18	-	-	11,51	5.250,63	-	-	item executado
4.4	Concreto estrutural virado em obra , controle "a", consistencia para vibracao, brita 1, fck 20 mpa	M³	18,52	18,52	18,52	-	-	381,70	7.069,08	-	-	item executado
4.5	Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundacao	M³	18,52	18,52	18,52	-	-	94,39	1.748,10	-	-	item executado
								SUBTOTAL	20.839,23	-	-	
5.0	COBERTURA											
5.1	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha ondulada de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	M²	1.033,92	1.033,92	1.033,92	-	-	56,35	58.271,73	-	-	item executado
5.2	Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha trapezoidal de aço pré-pintada eletrostaticamente em uma face, e=0,43 mm, inclinação 11%, fixada com hastes de ferro galvanizado tipo gancho, arruela de borracha e parafuso	M²	365,30	365,30	365,30	-	-	50,04	18.279,61	-	-	item executado
5.3	Estrutura metálica para cobertura, com especificações mínimas: perfil aço dobrado, laminado e chaperia ASTM A 36, eletrodo E6013, especificação AWS. incl. montagem e fundo anti corrosão a base de cromato de zinco - Inclui pintura com esmalte sintetico na cor AZUL	KG	11.245,00	11.245,00	11.245,00	-	-	12,66	142.381,70	-	-	item executado
								SUBTOTAL	218.913,04	-	-	
6.0	REVESTIMENTOS											
6.1	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M²	118,12	118,12	118,12	-	-	4,61	544,53	-	-	item executado
6.2	Reboco massa única para parede com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	M²	118,12	118,12	118,12	-	-	21,71	2.564,38	-	-	item executado
								SUBTOTAL	3.108,91	-	-	

Cartório 2º Ofício — Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição da Comarca de Cuiabá-MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 005.660

53

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBRA:

SEDUC MATO GROSSO

Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - 1
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE. 18 SALAS
MUNICÍPIO: LUCAS DO RIO VERDE - MT
ENDEREÇO: Rua J com Rua K, s/nº

ACESSIBILIDADE

BDI: 23,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.0	ACESSIBILIDADE											
1.1	Fornecimento e aplicação de piso tátil(alerta) para orientação 25x25 cm (calçada)	M²	-	8,75	11,00	8,75	2,25	52,85	-	462,43	118,91	item executado a meoir
1.2	Fornecimento e aplicação de piso tátil(direcional) para orientação 25x25 cm (calçada)	M²	-	90,80	96,00	90,80	5,20	52,85	-	4.798,78	274,82	item executado a maoir
1.3	Fornecimento e instalação de piso tátil borracha sintética alerta 250x250x5mm azul, amarelo, vermelho, verde, preto ou cinza	M²		23,25	17,50	23,25	(5,75)	107,78	-	2.505,68	(619,73)	item executado a menor
1.4	Fornecimento e instalação de piso tátil borracha sintética direcional 250x250x5mm azul, amarelo, vermelho, verde, preto ou cinza	M²		56,25	59,75	56,25	3,50	107,78	-	6.062,62	377,23	item executado a maior
1.5	Fornecimento e instalação de Anel de textura para corrimão de até 2.1/2" de diâmetro - em borracha flexível	Und		12,00	12,00	12,00	-	28,52	-	342,24	-	item executado
1.6	Fornecimento e aplicação de fita iça ante derrapante para degrau	M		14,40	-	14,40	(14,40)	13,13	-	189,07	(189,07)	item executado a menor
1.7	Fornecimento e instalação de Placa tátil braille/relevo/simbolos acrilico 30x14cm - uso sinaliz. De portas div. (03 ou 04 palavras com simbolos. Ex. Sanitário masculino acessivel, sanitario feminino acessivel	UND		2,00	2,00	2,00	-	203,25	-	406,50	-	item executado
1.8	Fornecimento e instalação de Placa tátil braille/relevo aluminio 10x3cm - uso corrimão	UND		12,00	12,00	12,00	-	21,72	-	260,64	-	item executado
1.9	Fornecimento e instalação de mapa tátil braille/relevo acrilico 45x65cm - sinalização de ambientes	UND		1,00	1,00	1,00	-	2.980,53	-	2.980,53	-	item executado
1.10	Fornecimento e instalação do pedestal em aço com pintura eletrostatica para mapa tátil 40x60cm / 45x65cm	UND		1,00	1,00	1,00	-	1.575,53	-	1.575,53	-	item executado
								SUBTOTAL	-	19.584,22	(37,84)	
						TOTAL GERAL			-	19.584,22	(37,84)	

Cuiabá - MT, Novembro de 2015

Setor de Licitação
Fls 674

Serviço Notarial e Registral da 1ª Circ. Insc. da Comarca de Cuiabá
Cartório 2º Ofício

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92055 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6.1001.ATR9205.02.00003.0027.LAISA.1J
AUTENTICACAO
CONFERE COM O ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADO.
DOU FE. CUIABA (MT) 31/05/2016 02:04:04
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIARIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CARTORIO DE NOTAS E DE REGISTRO
CODIGO DO CARTORIO: 059

Durval Sanches Sanches
Eng.º Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

Fernando Dias Soares de Oliveira
Eng.º Eletricista
CREA 130924463-2
SEDUC/SUEE

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.662

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR72056 R$2,40
CÓDIGO DO ATO: 6 1005072015.02.00003.0028.LAISA.1)
AUTENTICADO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FÉ. CUIABÁ (MT) 11/05/2016 12:24:06
REGINA LUCIA G. FIGUEIREDO - ESCREVENTE
SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA ENGº EDGAR PRADO ARZE - Nº 215 - 3613-6300 OBRA:
CUIABÁ - MATO GROSSO
ESTABELECIMENTO: EE. 4 DE JULHO
MUNICÍPIO: LUCAS DO RIO VERDE - MT
ENDEREÇO:

DRENAGEM

BDI: 24,65% INCC: 10,74%

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE					VALORES (R$)				JUSTIFICATIVA
			CONTRATO	REVISADA 1	AS BUILT	ADITIVO 1	AS BUILT	UNITÁRIO	CONTRATO	ADITIVO 1	AS BUILT	
1.0	DRENAGEM											
1.1	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução (TAMPA DE CONCRETO SELADO)	UN	-	22,00	14,00	22,00	(8,00)	292,34	-	6.431,48	(2.338,72)	Algumas caixas na extremidade das canaleta foram suprimidas e executados apenas as tampas de concreto furada (item 1.10)
1.2	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução (TAMPA DE GRELHA EM CONCRETO)	UN	-	5,00	1,00	5,00	(4,00)	292,34	-	1.461,70	(1.169,36)	foi executado apenas 1 unidade
1.3	Fornecimento e assentamento de grelha metálica para canaleta em ferro maciço redondo 3/8 com cantoneira de ferro chato 3/16, com espaçamento entre as grades de 1,5cm espessura da grade=0,2cm dimensão: 1,70x0,33cm	Pç	-	5,00	-	5,00	(5,00)	311,04	-	1.555,20	(1.555,20)	item não executado
1.4	Tubo de PVC soldável, com conexões e 25 mm	M	-	33,00	33,00	33,00	-	6,65	-	109,65	-	item executado
1.5	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, e 100 mm	M	-	51,57	51,57	51,57	-	20,14	-	1.193,32	-	item executado
1.6	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, e 150 mm	M	-	30,37	30,37	30,37	-	42,57	-	1.292,85	-	item executado
1.7	Tubo de concreto para dreno, concreto simples, e 300 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3	M	-	63,46	63,46	63,46	-	48,95	-	3.106,36	-	item executado
1.8	Tubo de concreto para dreno, concreto simples, e 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3	M	-	51,84	51,84	51,84	-	82,33	-	4.251,52	-	item executado
1.9	Meia cana de concreto, diâmetro 500 mm	M	-	80,00	80,00	80,00	-	49,10	-	3.928,00	-	item executado
1.10	Tampa de concreto (grelha) com 4 vãos (0,4x0,5) para vala de drenagem e = 5 cm	UN	-	460,00	468,00	468,00	8,00	35,37	-	16.279,20	282,96	Executado a mais em substituição a Caixas de Passagens nos centro da valeta de drenagem (item 1.1)
1.11	Joelho 90° soldável de PVC marrom ø 25 mm	UN	-	6,00	6,00	6,00	-	5,28	-	31,20	-	item executado
1.12	Joelho 90° de pvc branco, ponta bolsa e virola, e 100 mm	UN	-	19,00	19,00	19,00	-	21,33	-	405,27	-	item executado
1.13	Joelho 45° de pvc branco, ponta bolsa e virola, e 100 mm	UN	-	12,00	12,00	12,00	-	22,09	-	265,08	-	item executado
1.14	Joelho 45° de pvc branco, ponta bolsa e virola, e 150 mm	UN	-	1,00	1,00	1,00	-	75,85	-	75,85	-	item executado
1.15	Joelho 45° soldável de pvc marrom ø 25 mm	UN	-	12,00	12,00	12,00	-	5,92	-	71,04	-	item executado
1.16	Te 90° de pvc branco, ponta bolsa e virola, e 100 x 100 mm	UN	-	7,00	7,00	7,00	-	33,32	-	233,24	-	item executado
1.17	Alvenaria de vedação com tijolos maciços cerâmico 5,7x 9x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:2:7 4ipo S.	M²	-	226,71	226,71	226,71	-	76,42	-	17.325,17	-	item executado
1.18	Escavação manual em campo aberto em solo de 1a categoria, profundidade (profundidade	M³	-	129,00	129,00	129,00	-	31,19	-	4.023,51	-	item executado
1.19	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg para regularização de fundo, lateral da vala de drenagem, fundo do dreno pvc corrugado, fundo da tabulação de pvc e fundo das caixas de passagem)	M²	-	155,00	155,00	155,00	-	14,58	-	2.259,90	-	item executado
1.20	Compactação de aterro	M²	-	25,00	25,00	25,00	-	4,62	-	115,19	-	item executado
1.21	Reaterro Manual de Vala	M³	0,00	25,00	25,00	25,00	-	4,38	-	110,03	-	item executado
1.22	Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia penerada traço 1:1:5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso. E=5mm	M²	0,00	226,71	226,71	226,71	-	22,76	-	5.159,91	-	item executado
1.23	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado (espessura 6 cm)	M²	0,00	90,50	90,50	90,50	-	31,76	-	2.874,28	-	item executado
1.24	Adensamento e regularização de superfície de concreto empregando régua dupla, profundidade até 20 cm.	M²	0,00	90,50	90,50	90,50	-	1,39	-	125,79	-	item executado
								SUBTOTAL	-	72.761,10	(4.780,32)	
						TOTAL GERAL			-	72.761,10	(4.780,32)	

Cuiabá - MT, Novembro de 2015

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.663

Durval Sanches Sanches
Engº Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

José Ivan Soares de Oliveira
Eng. Eletricista
CREA 120924463-2
SUEE/SEDUC

FLS 075 Setor de Licitação

1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá Cartório 2º Ofício

SELO DE CONTROLE DIGITAL: ATR92057 R$2,40
CODIGO DO ATO: 6 (001.092915.02.00003.0029.LATSA.1)
AUTENTICACAO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE'. CUIABA (MT) 11/03/2016 17:04:08
REGINA LUCIA O. FIGUEIREDO - ESCREVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: http://www.tjmt.jus.br/selos
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATOS NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

SEDUC — MATO GROSSO

EXTRA CONTRATUAL

ESTABELECIMENTO: EE NOVA COM 18 SALAS DE AULA + QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
MUNICÍPIO: Sinop - MT
ENDEREÇO: Av. O com Rua K, s/nº - Bairro: Venturini

BDI 24,65% INCC 10,74%

ITEM	Código Tarefa Boletim Sinfra e SINAPI Julho/2011 e Boletim SEDUC	Cód. Composição Boletim Sinfra e SINAPI Julho/2011 e	ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL	UND	QUANTIDADE	VALORES (R$) UNITÁRIO	VALORES (R$) VALOR	Justificativa As Built
8.0			ESQUADRIAS					
8.12	**********	SDCV0803	Fornecimento e Instalação de 1 Portas (0,90x2,10)m metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ø 1" , e fechadura cilíndrica de embutir, - Abaixo da RAMPA	M²	1,95	671,23	1.308,90	Não estava contemplado na planilha orçamentaria - aditar (Porta extra abaixo da Rampa = (1,95x1,0)m. Ambiente de depósito criado)
					SUBTOTAL		1.308,90	
10.0			PISO					
10.10	1. 02.750.000. 5	CB0308	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:4, E = 1,5 CM	m2	23,67	27,74	656,61	Não estava contemplado na planilha orçamentaria - aditar (foi executado 23,67m² abaixo da Rampa, espaço vazio criado para depósito)
					SUBTOTAL		656,61	
15.0			PRAÇA DE RECREAÇÃO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					
15.14	1. 02.920.001. 0	CB0359	Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm - PLACAS DE GRAMA FORNECIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL	M²	1800	3,44	6.192,00	Não estava contemplado na planilha orçamentaria - aditar (Prefeitura forneceu 1.800m² de grama e a empresa executou o serviço de plantar (MÃO DE OBRA). Usado a mesma composição sem o preço da grama)
					SUBTOTAL		6.192,00	
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO					
1.31	**********	SDEL0446	Fornecimento e instalação de spot e lampada fluorescente compacta de 25 W	UND	10	73,06	730,60	Extra Contratual - Item usado em substituição do globo cristal - Aditar
1.32	**********	74130/003	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar termomagnetico padrão nema (americano) 10 a 50A em quadro de distribuição - 40A	UND	1	62,32	62,32	Extra Contratual - foi usado 1unidade - Aditar
					SUBTOTAL		792,92	
					TOTAL GERAL		8.850,42	

FLS 56 Setor de Licitação

Cartório 2º Ofício — 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circ. Imob. da Comarca de Cuiabá - MT

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 009.864

Moisés Dias da Silva
Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento de Estrutura Escolar

Durval Sanches Sanches
Eng.º Civil
CREA-170.291.518-2
SUEE/SEDUC

Jorge Silva Arantes de Oliveira
Eng. Eletricista
CREA 120924463-2
SEDUC/SUEE