

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NO MUNICÍPIO DE JACIARA - MT

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO

SERVIÇO:	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	2,50*1,25	m²	3,12

SERVIÇO:	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA, INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	1 und	und	1,00

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	1,5 x 1,5 m	m²	2,25

SERVIÇO:	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	1,00und	und	1,00

SERVIÇO:	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	2,00*3,00	M2	6,00

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

SERVIÇO:	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	(46,30+29,30) * 2	m	151,20

SERVIÇO:	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	ÁREA DO CAMPO 1.334,00	M²	1.334,00

SERVIÇO:	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	ÁREA DO CAMPO 1.334,00	M²	1.334,00

SERVIÇO:	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	ÁREA DO CAMPO 1.334,00 * 0,05cm DE ESPESSURA	M³	66,70

SERVIÇO:	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	ÁREA DO CAMPO 1.334,00	M²	1.334,00

SERVIÇO:	CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY COM 5,00MX2,20M, INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	1,00 CONJUNTO	und	1,00

SERVIÇO:	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	'(46,30+29,30) * 2' * 0,14 * 0,05 (5CM DE LASTRO)	m³	1,05

SERVIÇO:	PREPARO FUNDO DE VALA	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	'(46,30+29,30) * 2' * 0,14	m²	21,16

SERVIÇO:	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMAÇÃO	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	34 UNIDADES DE 1,00m + 30 UNIDADES DE 0,50m	m	49,00

SERVIÇO:	ARMAÇÃO DE BROCAS COM CA 60 5,0MM	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	13,86 + 31,41	kg	45,27

SERVIÇO:	ARMAÇÃO DE BROCAS COM CA 50 10,0MM	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	32,57 + 78,87	kg	111,44

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO:	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF. 08/2017	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	$(46,30+29,30) * 2 * 0,14 * 0,05$ (5CM DE LASTRO)	m³	1,05
SERVIÇO:	MURETA EM CANALETA DE CONCRETO	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	$(46,30+29,30) * 2$	m	151,20
SERVIÇO:	ALAMBRADO QUADRA	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	$(169,65*2)+(16,93*4)+29,02+32,69$	m²	468,73
SERVIÇO:	CONJUNTO DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO SOCIETY COM 5,00MX2,20M, INCLUSIVE BASE DE ASSENTAMENTO	UNIDADE	TOTAL
MEMÓRIA:	1 UNIDADE	unid	1,00



 ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU A76801-4